acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 13806
del 2-2-2016

Alla Direzione DIRRI/TECRI BARI
Alla Direzione IAUAM BARI
Alla Direzione DIRP BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	**Codice Intervento: AGDFG004** **Depuratore di Manfredonia (FG)** **Intervento in emergenza per il ripristino della funzionalità del carroponte a servizio della stazione di sedimentazione primaria.**
Impianto	**DEPURATORE DI MANFREDONIA (FG)**
U.T.	Struttura Territoriale Operativa AV/FG Gestione Esercizio Depurazione
Descrizione del disservizio	Presso la stazione di sedimentazione primaria dei fanghi, in data 01/02/2017, si è accertata l'improvvisa rottura della ruota motrice del carroponte raschia fanghi. Ciò comporta il fermo di tale stazione di trattamento con grave ripercussione sulla qualità dell'effluente.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di: – Sostituire componenti del carroponte; – Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico; – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standards di Servizio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Rapportino Di Intervento Tecnico Manutentivo Data inizio intervento: 01/02/2017
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.

	FORNITURE IN OPERA: Ditta Impresa TEK.METAL S.r.l., con sede legale in Via C.da Ramunno di Sotto, Zona C n.61/F, 70015 Noci (BA), C.F. e P.IVA: 06505400728 www.tekmetal.it info@tekmetal.it Tel 080 494 9083 Fax 080 247 0415
Termini di consegna	Esecuzione immediata
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	**LAVORI E FORNITURE** Intervento di ripristino del ponte raschiafanghi della vasca di sedimentazione primaria. Di seguito descritte le fasi di lavoro da eseguire: – Sollevamento del ponte raschiatore con autogrù di idonea portata e smontaggio di ruota motrice danneggiata; – Sistemazione provvisoria del ponte raschiatore; – Trasporto della ruota in officina come campione; – Fornitura di n. 01 ruota in ghisa con rivestimento in gomma di dimensioni 300x100 mm previo modifiche e adattamento di asse centrale rispetto alla ruota esistente; – Revisione/sostituzione di cuscinetti; – Rimontaggio della nuova ruota con autogrù e messa in marcia.
Denominazione della Ditta affidataria	LAVORI E FORNITURE: Impresa TEK.METAL S.r.l., con sede legale in Via C.da Ramunno di Sotto, Zona C n.61/F, 70015 Noci (BA), C.F. e P.IVA: 06505400728 www.tekmetal.it info@tekmetal.it Tel 080 494 9083 Fax 080 247 0415
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Conoscenza dell'impianto e disponibilità ad effettuare l'intervento in emergenza.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	LAVORI E FORNITURE IN OPERA: Totale Lavori e Forniture — € **1.800,00** Sconto applicato pari al 7% circa dell'importo computato.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Indagine di mercato .
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta PREVENTIVO N. **024/17 FM** del 01/02/ 2017 € 1.800,00+ IVA

Allegati	1. Rapportino di intervento tecnico manutentivo data inizio intervento: 01/02/2017, da parte del responsabile di impianto; 2. PREVENTIVO N. 023/17 FM del 26 Gennaio 2017 € 1.500,00+ IVA LAVORI E FORNITURE IN OPERA: Ditta Impresa TEK.METAL S.r.l., con sede legale in Via C.da Ramunno di Sotto, Zona C n.61/F, 70015 Noci (BA), C.F. e P.IVA: 06505400728 www.tekmetal.it info@tekmetal.it Tel 080 494 9083 Fax 080 247 0415

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**x**	

Il tecnico incaricato dell'Area Depurazione Foggia
Ingegneria di Processo e Investimenti
Geom. Salvatore Santoro

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia
ing. Nicola Tselikas

Si autorizza:
Il Manager
Ing. Danilo Ancora