



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Lecce,

Acquedotto Pugliese
I - 31/03/2017 - 0039425



a DIRPR
IAUAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Sostituzione rete di scarico fanghi digestori anaerobici e surnatanti
Impianto	Impianto di depurazione di Gallipoli (LE).
STO	LECCE
Descrizione del disservizio	Il cattivo stato della rete di scarico fanghi e surnatanti, genera perdite e occlusione
Motivi dell'emergenza	L'impossibilità di scaricare fango e surnatanti comporta uno scompenso nel processo di digestione anaerobica per accumulo di fango digerito, inoltre causa l'impossibilità di allontanare il fango e i surnatanti dalla linea acque con conseguente accumulo nelle stazioni di sedimentazione e gravi conseguenze sul processo depurativo
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 15/03/2017.
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	20 gg.lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>I lavori oggetto della presente offerta riguardano il rifacimento di alcuni tratti di tubazioni, di seguito specificati:</p> <p>A) n°2 diramazioni, con tubazioni DN150 in acciaio zincato a caldo, per il convogliamento dei fanghi di troppo pieno dei 2 digestori, direttamente nei pozzetti di raccolta presa campioni.</p> <p>Per tale intervento, necessitano:</p> <p>-circa 12 ml complessivi, di tubazione DN150 in acciaio zincato a caldo, compreso pezzi speciali come curve,</p>

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari • Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA. 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINGERT



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

	flange, etc; -n°2 saracinesche in ghisa DN150 a corpo piatto, complete di contro flange; -n°4 bigiunti universali di accoppiamento DN150, per evitare saldature in presenza di gas; B)rifacimento di un tratto interrato di tubazione DN150, per lo scarico dei surnatanti dell'ispessitore nel pozzetto delle acque di ritorno. Compreso scavo a mano, realizzazione di foro nella parete in calcestruzzo per inserimento tubazione e successivo ripristino; - smontaggio e sostituzione della saracinesca in ghisa DN125, sulla tubazione di scarico dei surnatanti di un sedimentatore primario, compreso la fornitura in opera di un giunto universale flangiato.
Denominazione della Ditta affidataria	ELCOS Srl Via Belgio, 26 - Z.Ind.le - SURBO (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esperta autorizzata e prontezza nella fornitura
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.200,00+IVA.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le lavorazioni da eseguirsi considerando anche uno sconto di circa il 16% sull'importo iniziale
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta ELCOS Srl n. 17/055.01 del 16/03/2017.
Allegati	Preventivo. Mail autorizzazione Responsabile di Area

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

**Il Richiedente
Area Depurazione LE
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Antonio Rizzo**

**Si approva: Il Responsabile di Area LE
Ing. Mario Pietrosanti**

**Si autorizza: Il Dirigente STO LE
Ing. Marcello Rainò**

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385,573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINGERT