

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 14/03/2018 - 0028715



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2  
70125 - BARI

|   |  |
|---|--|
| <b>Oggetto</b>  | Stazione di trattamento di sedimentazione secondaria decantatore n. 1.   |
| <b>Impianto</b>   | Impianto depurativo di Barletta.   |
| <b>U.T.</b>   | STO BA/BAT – AGD BAT.  |
| <b>Descrizione del disservizio</b>  | Rottura di un tratto di tubazione interrata in ferro adibita al ricircolo fanghi del sedimentatore secondario n. 1 con vistose perdite.  |
| <b>Motivi dell'emergenza</b>  | Assicurare il corretto andamento del processo biologico ed evitare inquinamento ambientale dovuto a sversamenti di liquami sul suolo e nel sottosuolo. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratti di manutenzione di opere in ferro e carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.  |
| <b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>                | In data 30/01/2018 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.  |
| <b>Primi interventi adottati</b>  | Messa in fuori servizio della tubazione perdente e richiesta d'intervento a ditta specializzata.   |
| <b>Termini di consegna</b>  | 3 (tre) giorni dall'affidamento dei lavori   |
| <b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b> | Riparazione tratto di tubazione interrata in ferro DN 250 mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taglio, demolizione di sovrastruttura stradale e scavo in terreno sottostante con ausilio di mezzo meccanico per intercettazione perdita;</li> <li>• Sostituzione di Mt. lineari 2,40 di tubazione in acciaio DN 250 compresi tagli e saldature;</li> <li>• Chiusura scavo con stabilizzato di cava e conglomerato cementizio;</li> <li>• Ripristino finale del manto stradale in conglomerato bituminoso.</li> </ul> |

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

|  |   |
|--|---|
| Denominazione della Ditta affidataria  | Centrostrade S.r.l. – Piazza Marconi, 9 – 76016 Margherita di Savoia (BT).  |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta   | Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.  |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti  | € 5.969,61 (cinquemilanovecentosessantanove/61) + IVA   |
| Verifica della congruità dei prezzi<br>(Indicare eventuale sconto)                         | Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha praticato uno sconto del 10% sul prezzo dei noli e dei materiali pari ad € 3.738,50. Per cui il prezzo scontato è pari ad € 3.364,65 oltre ai costi della manodopera non soggetti a ribasso di € 2.604,96. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento<br>(offerta/consuntivo della ditta) | Offerta/consuntivo del 19/02/2018 della ditta Centrostrade S.r.l.   |
| Allegati   | Documento sopra citato.   |

Intervento ascrivibile a:

|                 |   |              |  |  |
|-----------------|---|--------------|--|--|
| Conto Economico | X | Investimenti |  |  |
|-----------------|---|--------------|--|--|

Il Responsabile AGD/BAT  
Ing. Aldo Impagnatiello



Si autorizza: Il Dirigente STO BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci

