



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 19/10/2016 - 0109314



Alla Direzione DOPRI/GEIRI BARI
Alla Direzione DIRT/IAUTC BARI
Alla Direzione DSCPI BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	AGDFG0084 DEPURATORE DI SAN SEVERO Stazione stabilizzazione anaerobica fanghi. Lavori e forniture per la messa in sicurezza del digestore primario.
Impianto	Depuratore di SAN SEVERO
U.T.	Foggia
Descrizione del disservizio	<p>Presso la stazione di stabilizzazione anaerobica dei fanghi, digestore primario, in data 18/07/2016, si è verificato l'improvvisa rottura della tubazione di spia livello fango della vasca del digestore anaerobico primario con fuoriuscita di fango che ha interessato le aree limitrofe.</p> <p>A seguito di verifiche ed accertamenti alle strutture, effettuate dai responsabili della manutenzione, risulta irrimediabilmente fuori uso a causa di eccessiva ossidazione e vetustà d'uso la tubazione di spia livello fango della vasca del digestore anaerobico primario. Pertanto, al fine di salvaguardare l'incolumità del personale addetto unitamente alla necessità di evitare fuoriuscita di biogas in atmosfera, è necessario sostituire urgentemente le apparecchiature sopra indicate.</p>
Motivi dell'emergenza	<p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sostituire apparecchiature andate completamente fuori uso;- Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico;- Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>Servizio;</p> <p>– Mantenimento degli standards di Servizio.</p>	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	<p>Rapportino Di Intervento Tecnico Manutentivo Data inizio intervento: 18/07/2016</p>	
Primi interventi adottati	<p>Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.</p> <p>FORNITURE IN OPERA: ditta IMPIANTISTICA MANGINI con sede a Putignano (BA);</p>	
Termini di consegna	<p>IMMEDIATA</p>	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Vuotatura stazione stabilizzazione anaerobica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Smontaggio tubazione Dn 150 in stato avanzato di corrosione per scarico fanghi; • Realizzazione di un attacco auto spurgo, sulla linea presa fanghi, con fornitura e posa di un tronchetto Dn 100 completo di valvola di intercettazione, per lo svuotamento del digestore;
	<p>Messa in sicurezza stazione per eseguire i lavori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apertura dei passo d'uomo inferiore e superiore; • Bonifica del digestore con gas inerte e areazione con ventilatori; • Analisi dell'aria presente nel digestore con idonea strumentazione per la verifica di presenza di biogas;
	<p>Sostituzione n° 1 tubazione per prelievo campioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • smontaggio delle tubazioni corrose; • Fornitura e posa in opera di nuova tubazione in materiale inox 304 di circa 10 ml Dn 50 sp 3 completa di raccorderia, flange e valvolame; • Inghisaggio tubazione • Smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata.
	<p>Condizioni fornitura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Consegna: IMMEDIATA ■ Sconto: % ■ IVA : Esclusa <p>- Validità offerta : 30 giorni</p> <p>Comprensiva di: imballo, trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di S SEVERO, nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <p>- il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti</p>	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la consegna dovrà avvenire previa intese con il personale di <u>AQP. preposto</u>:
<p>Denominazione della Ditta affidataria</p>	<p>LAVORI E FORNITURE: ditta IMPIANTISTICA MANGINI con sede a Putignano (BA);</p>
<p>Motivi e criteri di scelta della Ditta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Relativamente ai lavori summenzionati, i sistemi di sicurezza di tale stazione sono stati, dal 2007 ad oggi, installati e forniti dalla citata ditta, che ha provveduto ad attivare gli stessi con le relative funzionalità e con le certificazioni previste per legge; - Occorre assicurare la continuità di esercizio della manutenzione ordinaria specialistica e l'adeguamento in emergenza della stazione in parola. <p>Sostituzione di apparecchiature andate fuori uso per eccessiva ossidazione e vetustà con altre aventi superiori caratteristiche tecniche e funzionali,</p>
<p>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</p>	<p>LAVORI: ditta IMPIANTISTICA MANGINI con sede a Putignano (BA); € 8.000,00 + IVA</p>
<p>Verifica della congruità dei prezzi</p>	<p>Indagine di mercato .</p>



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

(indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	ditta IMPIANTISTICA MANGINI con sede a Putignano (BA); OFFERTA : OFFERTA N. 20/076/SS PUTIGNANO : 18/07/2016 € 8.000,00 + IVA
Allegati	- rapportino di intervento tecnico manutentivo data inizio intervento: 18/07/2016, da parte del responsabile di impianto; - OFFERTA ditta IMPIANTISTICA MANGINI IMPIANTISTICA MANGINI Via F. Tateo, 27 70017 Putignano (BA) Tel./Fax 080 4052077 DEL 05/04/2016 € 8.000,00 + IVA.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Responsabile conduzione e manutenzione FG1

Geom. Giovanni Cagno

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

ing. Nicola Tselikas

Si autorizza:

Il Manager

Ing. Danilo Ancora