



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 02/11/2016 - 0114078



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

UNITA' TECNICA (TECRI)
~~Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)~~
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazioni di trattamento di disidratazione fanghi, nastro trasportatore grigliato e gruppo di pressurizzazione acque di servizio.
Impianto	Impianto depurativo di San Ferdinando di Puglia.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio delle pompe a servizio della centrifuga disidratazione fanghi, del nastro trasportatore grigliato e della stazione acque di servizio.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento delle varie stazioni di trattamento al fine di garantire il buon andamento dell'impianto ed il rispetto dei limiti allo scarico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 06/09/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza delle stazioni di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Prelievo delle apparecchiature (pompe e nastro trasportatore), trasporto in officina, pulizia e disostruzione, smontaggio, riparazione, sostituzione e/o revisione componenti meccanici, ecc
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. Termoidraulica di Palladino Fabrizio – Contrada Piano, sn – San Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.512,00 (seimilacinquecentododici/00).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 20% sull'importo totale.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 132/2016 del 08/09/2016 della ditta P.F.T.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Ing. Nicola Notarnicola

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT
Ing. Girolamo Vitucci



P.F.T.

TERMOIDRAULICA

di Palladino Fabrizio



AZIENDA CERTIFICATA



C.F.: PLLFRZ73E23H926J

P.I. 02251230716

n° Preventivo 132/2016	Data documento: 08/09/2016	Destinatario nome: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Macro Area Bari.BAT - Gestione Esercizio Depurazione indirizzo: P.IVA
----------------------------------	--------------------------------------	---

IMPIANTO DI: San Ferdinando di Puglia

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale delle n°2 pompe mono sala centrifuga, del nastro trasportatore e del gruppo di pressurizzazione relativo all'acqua di servizio

DESCRIZIONE	U.M	QUANTITA'	PREZ.UNIT.	TOTALE		
Ripristino funzionalità delle n°2 pompe mono della sala centrifuga						
AP1 - Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale delle n°2 pompe mono della sala centrifuga (Modello Bellin s.p.a.): - smontaggio alternato (al fine di rendere possibile la continuità del servizio) delle n°2 pompe mono e trasporto in officina; - pulizia generale delle componenti; - revisione del variatore (pompa n°1); - sostituzione della tenuta meccanica con riempimento e tornitura dell'albero e ripristino dei giunti; - verifica funzionale dei componenti meccanici; - assemblaggio finale; - trasporto alternato c/o impianto, posizionamento in opera e verifica di funzionamento finale.	cp	1,00	€ 4.067,00	€ 4.067,00		
Ripristino funzionalità del nastro trasportatore grigliato						
AP2 - Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale del nastro trasportatore grigliato (Modello Siderpol 05 540 serie n° 02): - smontaggio dell'apparecchiatura e trasporto in officina; - pulizia generale delle componenti; - sostituzione n°2 cuscinetti con supporto UCF 205; - rigenerazione, tornitura e rettifica del rullo di trazione; - assemblaggio finale; - trasporto c/o impianto, posizionamento in opera e verifica di funzionamento finale.	cp	1,00	€ 3.238,00	€ 3.238,00		
Ripristino funzionalità del gruppo di pressurizzazione e linea acqua di servizio						
AP3 - Ripristino funzionalità del gruppo di pressurizzazione e linea acqua di servizio: - riparazione del corpo pompa inox a mezzo di saldatura; - ripristino del supporto del collettore di aspirazione; - ripristino funzionale del tratto di linea dell'acqua di servizio soggetta a perdite.	cp	1,00	€ 835,00	€ 835,00		
TOTALE PREVENTIVO		Sconto		PREVENTIVO SCONTATO	Iva 22%	Totale Ivato
€ 8.140,00		20%		€ 6.512,00	€ 1.432,64	€ 7.944,64