

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 14/05/2019 - 0040346



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di Bari Ovest – Manutenzione straordinaria centrifuga Peralisi modello Mammoth 2 matricola D002462010.
Impianto di depurazione	Bari Ovest
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della centrifuga con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale, migliorare la disidratazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Pianificatore P.I. Luca Picciallo, in data 08/05/2018
Primi interventi adottati	Richiesta di offerta alla ditta casa madre della centrifuga oggetto della manutenzione e richiesta di noleggio di unità di disidratazione mobile alla ditta Biotec nel periodo necessario alla manutenzione della centrifuga di proprietà AQP.
Termini di consegna	Inizio lavori 09/05/2018 (ritiro dall'impianto di centrifuga Mammoth 2 per manutenzione. Inizio noleggio centrifuga per sopperire alla mancanza della centrifuga Mammoth 2 - 22/05/2018 Fine noleggio 21/07/2018 Rientro centrifuga Mammoth 2 02/08/2018
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ditta Peralisi Gli interventi di manutenzione sulla centrifuga Mammoth 2 sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione lato liquidi con flangia scarico liquidi • Sostituzione lato solidi anello; • Rigenerazione coclea; • Bilanciatura coclea; • Bilancitura tamburo; • Serie di cuscinetti; • Serie di guarnizioni in viton più oli e grassi; • Cinghie trapezoidali e dentate; • Ricambi revisione motore; • Placchette raschia fango;

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"> • Altre parti macchina (anello di sgrondo, anello per labirinto, labirinto, boccola anti-usura rotaflon, anello distanziale, puleggia condotta); • Coperchio lato liquidi; • Rid. Cyclo 619/190/87 femmina; • Smontaggio rimontaggio e trasporto; <p>TOTALE INTERVENTO DI MANUTENZIONE € 75.365,20</p> <p>Ditta Biotec Servizio di nolo a freddo di unità di disidratazione mobile Marca Peralisi modello Jumbo 3 dal giorno per i giorni necessario alla manutenzione straordinaria della centrifuga Peralisi di proprietà AQP 22/05/2018 al 21/07/2018. COSTO TOTALE DEL NOLO € 35.000,00</p> <p>Costo totale manutenzione più nolo= € 75.365,20 + € 35.000,00 = € 110.365,20</p>
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip Spa (Manutenzione centrifuga) Biotec (nolo a freddo unità di disidratazione)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte presenti nell'albo fornitori AQP nelle seguenti categorie merceologiche categoria AA 32 (Centrifughe per disidratazione meccanica fanghi)
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 110.365,20 (Euro centodiecimilatrecentosessantacinque/20)+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo fornitura n. R94000584 del 23-05-2018 (Pieralisi) Consuntivo del 29/11/2018 (Biotec)
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
------------------------	--	--	-------------------------------------	---------------------

Il Richiedente


Il Pianificatore

Per.Ind. Luca Picciallo



Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

