



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 22/02/2017 - 0022462



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di trattamento centrale termica
Impianto	Impianto depurativo di Ruvo – Terlizzi
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Mancata funzionalità della centrale termica adibita al riscaldamento dei fanghi in digestione.
Motivi dell'emergenza	Mettere in sicurezza la linea biogas. Assicurare il corretto funzionamento della digestione anaerobica, mediante il riscaldamento dei fanghi, al fine di ridurre le emissioni odorigene in atmosfera e la costante accensione della torcia di combustione biogas. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di apparecchiature linea gas presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 22/11/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Intercettazione linee biogas
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Interventi manutentivi centrale termica e compressore biogas consistenti in: <u>CENTRALE TERMICA:</u> 1. Riparazione del bruciatore con sostituzione di : <ul style="list-style-type: none"> ▪ n. 1 fotocellula di rilevazione fiamma "Siemens" ▪ n. 1 trasformatore di media tensione per accensione fiamma pilota ▪ n. 1 candeletta in ceramica per scarica elettrica ▪ mt. 5,00 di cavo siliconato per media tensione ▪ n. 1 termostato di sicurezza omologato



acquedotto
pugliese
Tarqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"> • n. 1 pressostato di sicurezza a riarmo manuale <p>2. Pulizia del fascio tubiero della caldaia 3. Avviamento della centrale termica e regolazione della combustione.</p> <p>COMPRESSORE BIOGAS</p> <p>1. Sostituzione selettore di comando; 2. Sostituzione di teleruttore da 40° 3. Modifica cablaggio quadro elettrico per avviamento compressore</p>
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica MANGINI – Via F. Tateo, 27 – 70017 Putignano (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.665,00 (Milleseicentossessantacinque/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 1.850,00 - sconto 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 05/126/RU del 05/12/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia**

**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**

**Si autorizza Il Dirigente STQ
Ing. Girolamo Vitucci**