

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

Acquedotto Pugliese
U - 10/03/2020 - 0019020



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza dell'ISF di Largo Il Giugno
Impianto	ISF di Largo Il Giugno
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	L'avaria delle elettropompe ha causato l'arresto dell'impianto con il rischio di fuoriuscita di liquame fognario sulla sede stradale.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è fermo con conseguenti problemi igienico sanitari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazioni avvenute da parte di personale AET e successive verifiche tecniche del 09/03/2020
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati lo smontaggio delle elettropompe per cercare di rimuovere l'intasamento delle stesse e l'intervento degli autospurghi per rimuovere il materiale grossolano presente vicino al punto di aspirazione delle elettropompe.
Termini di consegna	30 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio delle apparecchiature danneggiate e non più riparabili, e fornitura e posa in opera di un nuove apparecchiature idrauliche ed opere metalliche a corredo delle elettropompe e dell'ISF.
Denominazione della Ditta affidataria	- CASTIGLIA Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Impresa attrezzata per la esecuzione di attività simili e con capacità di trasporto fanghi/liquami e possibilità di stoccaggio sia pure temporaneo, in grado di intervenire in tempi immediati a salvaguardia della pubblica incolumità, adeguata per uomini e mezzi per far fronte alla particolare significativa condizione di emergenze che hanno avviato, a seguito della segnalazione, le prime verifiche e dato immediata disponibilità alla esecuzione dei lavori

(Handwritten signatures and initials)



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 24.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La valutazione economica è stata effettuata utilizzando i prezzi di mercato ed i prezzi unitari dei prezzari ufficiali in vigore presso la Regione Puglia.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	Verbale somma urgenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Marco Troina

Il Responsabile dell'AET

Ing. Antonio Schinaia

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio



Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa (STO) Taranto – Brindisi
Area Esercizio Territoriale (AET) Taranto

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA E VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO

COMUNE TARANTO:

Impianto di sollevamento fognario di largo Il Giugno

*Manutenzione straordinaria in somma urgenza Impianto di
sollevamento fognario di largo Il Giugno*

1) PREMESSA


In data 02/03/2020, a seguito di segnalazioni da parte dell'Area Esercizio Territoriale – Squadra Elettromeccanici, è stata riscontrata l'avaria dell'Impianto di Sollevamento Fognario di largo Il Giugno a Taranto con immissione di materiale grossolano all'interno della vasca di pesca delle elettropompe, che hanno determinato l'arresto delle stesse per l'intasamento delle giranti e danneggiamento delle staffe di ancoraggio delle elettropompe con il conseguente rischio di fuoriuscita di liquame fognario sulla sede stradale.

Al fine di garantire la salvaguardia igienico sanitaria e la pubblica e privata incolumità, i primi interventi adottati sono stati lo smontaggio delle elettropompe per cercare di rimuovere l'intasamento delle stesse e l'intervento degli autospurghi per rimuovere il materiale grossolano presente vicino al punto di aspirazione delle elettropompe. A seguito di verifiche presso l'impianto si sono riscontrate le seguenti anomalie funzionali e strutturali:

- Opere di fissaggio EP danneggiati.
- Danneggiamento EP.
- Opere metalliche a corredo delle EP danneggiate.

Preso atto delle problematiche riscontrate l'ufficio di DLS, vista l'impossibilità di ripristinare il regolare funzionamento dell'impianto nonostante i numerosi tentativi attuati, a salvaguardia della pubblica incolumità ed al fine di scongiurare problemi igienico-sanitario dovuti alla fuoriuscita incontrollata dei reflui, ha ritenuto necessario, in data 09/03/2020, intervenire in somma urgenza al ripristino della regolare funzionalità delle opere mediante i seguenti interventi:

- Attività propedeutica di rimozione dei liquami e pulizia dei locali dell'ISF.
- disposizione di idoneo sistema di by-pass dell'ISF.
- Approntamento del cantiere con particolare riferimento alla normativa sugli spazi confinati.
- Rimozione ed allontanamento presso discariche autorizzate dei materiali e delle opere non più riparabili.
- Fornitura e posa in opera di nuove opere idrauliche, metalliche ed elettromeccaniche.



Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa (STO) Taranto – Brindisi
Area Esercizio Territoriale (AET) Taranto

VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO

La valutazione economica presunta degli interventi, il cui importo è stato stimato pari a 24.000,00 euro, è stata effettuata facendo riferimento ai prezzi di mercato ed ai prezzi unitari dei prezzari ufficiali in vigore presso la Regione Puglia.

2) DURATA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sopra descritti dovranno essere eseguiti in 30 giorni naturali e consecutivi.

Taranto 09/03/2020

Il Direttore dei Lavori

Ing. Marco Troina




I Responsabile
Area Esercizio Territoriale

Ing. Antonio Schinaia



Il Dirigente STO BR/TA

Ing. Emilio Tarquinio



VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art.163 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

COMUNE DI TARANTO

RETE FOGNATURA NERA URBANA

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DI LARGO II GIUGNO

In data 02/03/2020, a seguito di segnalazioni da parte dell'Area Esercizio Territoriale – Squadra Elettro Meccanici, è stata riscontrata l'avaria dell'Impianto di Sollevamento Fognario di largo Il Giugno a Taranto con immissione di materiale grossolano in vasca con il conseguente arresto delle elettro pompe a causa dell'intasamento della girante ed il danneggiamento dei piedi di accoppiamento con il conseguente rischio di fuoriuscita di liquame fognario sulla sede stradale.

Al fine di garantire la salvaguardia igienico sanitaria e la pubblica e privata incolumità, i primi interventi adottati sono stati lo smontaggio delle elettropompe per cercare di rimuovere l'intasamento delle stesse e l'intervento degli autospurghi per rimuovere il materiale grossolano presente vicino al punto di aspirazione delle elettropompe. A seguito di verifiche presso l'impianto si sono riscontrate le seguenti anomalie funzionali e strutturali:

- Opere di fissaggio EP danneggiati.
- Danneggiamento EP.
- Opere metalliche a corredo delle EP danneggiate.

Preso atto delle problematiche riscontrate l'ufficio di DLS, visti i numerosi tentativi e vista l'impossibilità di ripristinare il regolare funzionamento dell'impianto, a salvaguardia della pubblica incolumità ed al fine di scongiurare problemi igienico-sanitario dovuti alla fuoriuscita incontrollata dei reflui in strada, ha ritenuto necessario, in data 02/03/2020, intervenire in somma urgenza al ripristino della regolare funzionalità delle opere mediante i seguenti interventi:

- Attività propedeutica di rimozione dei liquami e pulizia dei locali dell'ISF.



Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Taranto – Brindisi
Area Esercizio Territoriale

- disposizione di idoneo sistema di by-pass dell'ISF.
- Approntamento del cantiere con particolare riferimento alla normativa sugli spazi confinati.
- Rimozione ed allontanamento presso discariche autorizzate dei materiali e delle opere non più riparabili.
- Fornitura e posa in opera di nuove opere idrauliche, metalliche ed elettromeccaniche.

Gli stessi sono stati affidati all'impresa Castiglia srl, attrezzata per la esecuzione di attività similari e con capacità di trasporto fanghi/liquami e possibilità di stoccaggio sia pure temporaneo, in grado di intervenire in tempi immediati a salvaguardia della pubblica incolumità, adeguata per uomini e mezzi per far fronte alla particolare significativa condizione di emergenza. Le modalità di liquidazione pattuite sono quelle di cui al Contratto Quadro del che la Ditta ha avviato le prime verifiche a seguito della segnalazione e data immediata disponibilità alla esecuzione dei lavori.

Taranto, lì 09/03/2020

Il Direttore dei Lavori

Ing. Marco Troina

