



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A
Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di grigliatura
Impianto	Impianto depurativo di Corato
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria nastro trasportatore a servizio della griglia meccanica.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura suddetta al fine di garantire il regolare allontanamento del materiale grigliato, evitare l'ostruzione delle tubazioni, l'intasamento delle pompe, la tracimazione delle vasche, ecc. Salvaguardare l'ambiente e le condizioni di igiene e sicurezza sul posto di lavoro. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 30/06/2017, il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Verifica guasto, smontaggio e lavaggio dell'apparecchiatura.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria del nastro trasportatore a servizio della stazione di grigliatura consistenti in: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Montaggio di una griglia manuale, con impiego di autogrù, per poter procedere allo smontaggio del nastro trasportatore; ▪ Carico e trasporto in officina; ▪ Sostituzione di telo in PVC CV 23 SV mm 9800x450 completo di guida centrale sez B (17x11); ▪ Sostituzione di supporto SKF SYF 30 TF; ▪ Riempimento e tornitura punte rulli inox; ▪ Creazione di una lama pulisci telo basculante realizzata in acciaio inox e polizene verde; ▪ Rimontaggio del tutto presso impianto.



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Off. Mecc. Battista – Via Barletta, 68 – 76125 Trani (BT).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.215,40 (duemiladuecentoquindici/40) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 2.332,00 – sconto 5%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 34/17 del 04/07/17
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci