acquedotto pugliese

# INFORMATIVA
# PER ACQUISTI IN EMERGENZA

**Par. 5.5 PG 3.02**
**Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 16/11/2017 - 0134865

Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|---|---|
| **Oggetto** | **Interventi urgenti per il ripristino funzionale del sistema di controlavaggio dei filtri a carbone nn. 2 e 7** |
| **Impianto** | **Potabilizzatore del Fortore** |
| **U.T.** | **POTAP – Potabilizzatore Fortore** |
| **Descrizione del disservizio** | **Mancato funzionamento del sistema di controlavaggio dei filtri a carbone n. 2 (completa avaria della paratoia di ingresso acqua per perdita di aria dal cilindro) e n. 7 (completa avaria della valvola a farfalla DN 700 PN10 e del circuito alimentazione aria degli attuatori pneumatici)** |
| **Motivi dell'emergenza** | **Assicurare il regolare funzionamento del sistema di controlavaggio dei filtri a carbone nn. 2 e 7, indispensabile per il processo di potabilizzazione, nonché assicurare la qualità dell'acqua filtrata** |
| **Data di comunicazione del disservizio e persone interessate** | **17.10.2017 e 19.10.2017– conduzione/manutenzione specialistica** |
| **Primi interventi adottati** | **Intensificazione del controllo della conduzione sul funzionamento del sistema di controlavaggio dei filtri a carbone ed intervento vano della manutenzione specialistica AQP, che, con E-mail del 19.10.17, ha dichiarato di non avere i mezzi e gli attrezzi per eseguire le riparazioni ed ha chiesto l'intervento di ditta esterna, nonché primo intervento della ditta Faver per verifica ed individuazione dei guasti del comparto** |
| **Termini di consegna** | **60 gg.** |
| **Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità** | **Ripristino della funzionalità dei filtri a carbone nn. 2 e 7 con:**<br>**- Verifica ed individuazione guasti all'interno del comparto**<br>**- Fornitura ed installazione di n. 1 valvola a farfalla DN 700 PN 10**<br>**- Fornitura ed installazione di n. 7 regolatori di pressione mod. AIRTAC-GFR300-14-F3-G su altrettanti attuatori asserviti al filtro n. 7**<br>**- Riparazione cilindro della paratoia di ingresso acqua filtro a carbone n. 2**<br>**- Messa in esercizio e collaudo** |
| **Denominazione della Ditta affidataria** | **FAVER S p.A. di Bari** |
| **Motivi e criteri di scelta della Ditta** | **Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché installatrice delle medesime apparecchiature e del software per la configurazione del sistema di supervisione, controllo e gestione delle stesse** |

acquedotto pugliese

# INFORMATIVA
# PER ACQUISTI IN EMERGENZA

**Par. 5.5 PG 3.02**

**Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

| | |
|---|---|
| **Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti** | € 11.796,48 + IVA |
| **Verifica della congruità dei prezzi** (indicare eventuale sconto) | La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di uno sconto del 10% |
| **Estremi del documento tecnico-economico di riferimento** (offerta/consuntivo della ditta) | Preventivo n°17_022//RR rev 1 del 13 11.2017 della ditta FAVER S.p.A |
| **Allegati** | - Preventivo n°17_022//RR rev.1 del 13.11.2017 della ditta FAVER S.p.A<br>- E-mail del 19.10.2017 della Specialistica AOP |

**Intervento ascrivibile a:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conto Economico** | | | **Investimenti** | X | |

**Richiedente:**

**Il Responsabile dell'Impianto**

*ing. Vincenzo Santoro*

**Si autorizza:**

**Il Responsabile U.O. Potabilizzazione s.i.**

*Ing. Gianluigi Fiori*