



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DIRPR
Alla DIRRI-TECRI
Alla IA UAM

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino funzionalità del Pozzo " MATINO 1 "
Impianto	Pozzo denominato " MATINO 1 "
Direzione/STO	DIRAP/Lecce
Descrizione del disservizio	Guasto elettromeccanico sull'elettropompa a servizio del Pozzo
Motivi dell'emergenza	Scongurare la riduzione di apporto idrico nel Serbatoio di Matino considerata anche la riduzione della portata in arrivo dal Canale principale del Pertusillo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26 Novembre 2017
Primi interventi adottati	Verifica dell'impianto da parte del Personale Elettromeccanico. Richiesta di Urgente preventivo ad Impresa di fiducia in grado di garantire la fornitura del motore in corto e della elettropompa sommersa, valutazione del preventivo, affidamento dei lavori.
Termini di consegna	In Somma Urgenza - Consagra lavori immediata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Estrazione di elettropompa sommersa, compreso il distacco di attrezzatura elettrica, smontaggio della tubazione e dei cavi sommergibili, Collocamento e fornitura di nuova elettropompa sommersa, collegamento, rimontaggio elettropompa .-
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti S.r.l. - Via Don A. Niccoli, civ. 18 - 73041 CARMIANO (LE) -
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa di Fiducia di AQP - migliore offerente su 3 Ditte interpellate che ha garantito, anche, la fornitura immediata del motore. -
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Totale Euro 7 000,00 oltre IVA come per Legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuali sconti)	Prezzi risultano congrui (Miglior offerente su tre Ditte interpellate)



acquedotto
pugliese
S.p.A. - Sede Legale

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della Ditta Spedicato Impianti n° 386/SFR/2017 del 27/11/2017, acquisita al protocollo generale AQP al n° 138937 del 27/11/2017 - - Verbale di Somma Urgenza (Punto 5.2.3 Procedura Gestionale PG3.21)
Allegati	Offerta della Ditta Spedicato Impianti n° 386/SFR/2017 del 27/11/2017, acquisita al protocollo generale AQP al n° 138937 del 27/11/2017 - - Verbale di Somma Urgenza (Punto 5.2.3 Procedura Gestionale PG3.21)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente


(Geom. Rosalia Maniglia)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Claudio Della Bona)

Si autorizza: Il Dirigente DOPAP - Appr.to Idrico

(Ing. Gianluigi Fieri)



SPEDICATO IMPIANTI S.R.L.
Via Don A. Niccoli, 18
73041 - CARMIANO (LE)
tel. 0832 604440 - fax 604434
P.IVA 00594430753

Carmiano li, 27/11/2017
Prot. n. 386/SFR/2017

A ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Approvvigionamento Idrico
Gestione Impianti
Via Monteroni
73100 **LECC E**

Oggetto: fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa presso il pozzo denominato "Matino 1" ubicato in agro di Matino(LE) Via S.Salvatore

In riferimento alla vs. gradita richiesta di offerta, prot. N. 0137526 del 23/11/2017 e al sopralluogo congiunto presso il pozzo AQP Matino n. 1, siamo con la presente ad emettervi nostra migliore offerta per l'esecuzione dei lavori e forniture.

Per:

- smontaggio copertura metallica della camera del bocca pozzo, per allestimento cantiere, messa in sicurezza delle parti in tensione nell'area oggetto dell'intervento, mediante sezionamento delle linee elettriche in partenza dal quadro elettrico di comando elettropompa e disconnessione dei cavi elettrici nella cassetta di derivazione ubicate nella camera di testata;
- estrazione della elettropompa sommersa in avaria;
- collocamento della nuova elettropompa sommersa;
- fornitura e posa in opera di tronchetto di collegamento della elettropompa sommersa con la tubazione di mandata DN 125 x 5" (flangia/Filetto);
- posa in opera di tappo pozzo e ancoraggio della tubazione di mandata(flangione);

- fornitura e posa completa della bulloneria in acciaio zincato;
- fornitura e posa di guarnizioni di tenuta interflangia per alta pressione per acqua potabile;
- fornitura e sostituzione del sistema pneumatico esistente per il rilevamento del livello di falda;
- fornitura in opera di kit giunzione cavi elettrici termo restringenti a tenuta stagna;
- fornitura in opera di nastro rinforzato in nylon per il sostegno dei cavi elettrici di alimentazione elettropompa sulla tubazione premente e di fascette in acciaio inox per il serraggio dei medesimi cavi;
- fornitura di una nuova elettropompa sommersa verticale di marca CAPRARI tipo E8P65-8/7A + Motore 8" HP 50, avente le seguenti caratteristiche nel punto di lavoro:

Q=15l/sec/H=168 m

Prezzo a corpo € . 7.000,00 (diconsi Euro settemila)oltre IVA come per legge

Vengono escluse dalla suddetta offerta, eventuali nuovi cavi elettrici e tubazione flangiata, qualora all'atto dello smontaggio, gli esistenti dovessero risultare ammalorati.

Cordiali saluti

La Ditta
SPEDICATO IMPIANTI s.r.l.
Via Don A. Niccoli, 18
73041 **CARMIANO (Lecce)**
Tel./Fax 08 32 50440
Partita IVA 00594430753