

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese
U - 05/10/2018 - 0100014



a DIRPR
IAUAM
DIRRI/TECRI
Bari
p.c. Autorità Idrica Pugliese
Bari

Oggetto	Intervento di ripristino e adeguamento Cabina MT alla CEI 0-16 e vano Gruppo Elettrogeno.
Impianto	Impianto di depurazione di Taviano (LE)
MAT	LE
Descrizione del disservizio	Avaria interruttore di M.T. con esplosione dello stesso e adeguamento alla nuova normativa vigente.
Motivi dell'emergenza	Impianto fermo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 22/08/2018
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	15 gg.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione arrivo e partenza linea (cavo o sbarre) con interruttore in esafluoruro di zolfo, eventuale relè elettronico autoalimentato per protezione di fase e protezione omopolare di terra, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

	incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete, EL 01.04 f Con Interruttore 630 A 12,5 kA con protezione di fase e di terra. Fornitura in opera di ventilatore assiale Ø 400 4500mc/h con di serranda di gravità; impianto elettrico per la gestione del comando derivato dal quadro di zona, comprese opere murarie per la realizzazione del foro e sua rifinitura. Commutatore di rete automatici ATL 610 utilizzato per la commutazione automatica o manuale del carico da una linea principale "MAIN LINE" ad una di sicurezza o di riserva "SECONDARY LINE" e viceversa.
Denominazione della Ditta affidataria	Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta Toscanini, 5 73100 Lecce.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile e esperta nel settore e già impiegata per lavori simili.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Preventivo n. 205/18 del 20/07/2018 di €. 2.650,00 della Ditta Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta Toscanini, 5 73100 Lecce.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le lavorazioni da eseguirsi. Applicato sconto del 15%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 213/18 del 23/08/2018 di €. 15.750,00 della Ditta Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta Toscanini, 5 73100 Lecce..
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Area Depurazione Le

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ing. Antonio Rizzo

Si approva: Il Responsabile di Area Le

Ing. Mario Pietrosanti

Si autorizza: Il Dirigente STO Le

Ing. Marcello Rainò

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.285.573,00

C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 111992

acquedotto.pugliese@regione.puglia.it - www.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



01/2017 N. 121