



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 21/07/2017 - 0084197



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura in opera di nuovi organi di manovra e di regolazione sulla condotta di alimentazione del nuovo serbatoio di Pulsano Leporano e manutenzione di alcuni sfiati esistenti
Implanto	Condotta suburbana di alimentazione del serbatoio di Taranto "Lato San Giorgio" e del nuovo serbatoio di Pulsano Leporano, in agro di Grottaglie
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Le variazioni delle condizioni di esercizio (pressione e portata) nella condotta di alimentazione del nuovo serbatoio di Pulsano Leporano per far fronte alle aumentate necessità di risorsa idrica degli abitati serviti, ha determinato, a causa l'assenza di organi di sfiato ovvero, al non corretto funzionamento di alcuni sfiati esistenti, la formazione di pericolosi fenomeni di turbolenza nei punti di vertice che ostacolano il regolare deflusso della corrente idrica.
Motivi dell'emergenza	Il fenomeno evidenziato rende inefficace ogni manovra di regolazione aumentando il rischio di rottura della condotta vetusta ed affetta da avanzato stato di corrosione. Un'eventuale rottura determinerebbe l'interruzione totale dell'alimentazione della città di Taranto. Inoltre, necessita fare immediatamente fronte alla maggiore richiesta di risorsa idrica delle marine di Pulsano e Leporano connessa all'approssimarsi della stagione estiva.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione da parte di personale AGE del 10/07/2017.
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono consistiti nella riduzione della pressione e della portata di esercizio e nella individuazione degli sfiati non funzionanti, del punto in cui inserire un nuovo sfiato e del punto in cui realizzare uno scarico per velocizzare le operazioni di svuotamento della condotta per le attività manutentive.
Termini di consegna	1 settimana
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Saracinesche DN 50 e 150 PN 16, flange a saldare, sfiati a doppio galleggiante DN 50, 2 spezzoni flangiati di tubazione in acciaio DN 50 e 150, guarnizioni Dn 50 e 150, bulloni 20x90, nolo di elettropompe a scoppio, gruppo elettrogeno, autocarro, servizio di manutenzione in loco di organi di manovra esistenti, assistenza alle manovre di regolazione connesse alle attività di manutenzione

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014



acquedotto
pugliese

L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Faver SpA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta in presente in loco specializzata in manutenzione grandi vettori idrici di AQP in grado di fornire nell'immediatezza il materiale ed il servizio richiesti
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.411,74
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	Offerta del 18/07/2017
Allegati	Offerta di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Fabio Palma

Il Responsabile dell'AME

Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Gaetano Barbone



**acquedotto
pugliese**

l'acqua bene comune

*Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Ta Br
Area Manutenzione & Engineering*

Acquedotto Pugliese
U - 21/07/2017 - 0084190



Spett.le
Faver SpA
via S. Caterina, 31 - Bari
Fax: 080 5061234

Oggetto: Fornitura in opera di nuovi organi di manovra e di regolazione sulla condotta di alimentazione del nuovo serbatoio di Pulsano Leporano e manutenzione di alcuni sfiati esistenti

Con la presente si conferma l'ordine per la fornitura in oggetto, come specificato nella Vs. offerta del 18/07/2017.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 9.411,74 + IVA;
- Tempi di esecuzione: 5 giorni lavorativi

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile AME
Ing. Giovanni Bramante

Visto Il Dirigente
Ing. Gaetano Barbone

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognelli, 36 - 70121 Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 - v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

