



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 29/01/2019 - 0009010



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	ID Margherita di Savoia – Manutenzione straordinaria al polipreparatore a servizio della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi.
Impianto di depurazione	ID Margherita di Savoia.
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Impossibilità di alimentare la pompa dosatrice per emulsione attraverso il quadro elettrico.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la corretta funzionalità della stazione disidratazione meccanica dei fanghi; in modo tale da garantire il condizionamento dei fanghi, rispettando i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 04.01.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata - Interventi in corso.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none">• Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro elettrico per avviamento diretto di n. 1 EP da 0,37kW, n. 3 agitatori da 0,18kW/cad, n. 1 elettrovalvola da 24VAC;• Fornitura e posa in opere di n. 1 interruttore magnetotermico completo di blocco differenziale, 3P In=16A I_{dn}=0,3A Pi=6kA, ditta Siemens serie 5SL6+5SM;• Fornitura e posa in opera di n. 1 linea elettrica per l'alimentazione del nuovo quadro elettrico polipreparatore con partenza dal quadro elettrico generale;• Fornitura e posa in opera di n. 5 linee elettriche per l'alimentazione n. 1 EP dosatrice, n. 3 agitatori e n. 1 EV soffianti con partenza dal quadro el. di avviamento ,previo sfilaggio di tutte le linee di alimentazione esistenti;• Fornitura e posa in opera di n. 1 agitatore, 0,18kW dalle caratteristiche equivalenti all'esistente attualmente fuori servizio.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	SANVITO S.r.l. , Via Baione, n.c. , zona industriale, 70043 - Monopoli (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 2.958,50 (Duemilanovecentocinquantotto/50) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Offerta n. 015/2019 del 10.01.2019 € 2.700,00 - 3% = 2.619,00 + IVA - lavori per QE; € 350,00 - 3% = 339,50 + IVA - lavori per Agitatore. Importo totale dei lavori pari a: € 2.958,50 (Duemilanovecentocinquantotto/50) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	SANVITO S.r.l. Offerta n. Offerta n. 015/2019 del 10.01.2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione**

P.a. Nicola Ricco

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

Si autorizza:

Il Manager

**Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**