



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti
Gestione Impianti

Acquedotto Pugliese
I - 25/07/2019 - 0063065



Alla DIRPR
Alla DIRAC
p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" - Intervento di manutenzione straordinaria mediante sostituzione dell'elettropompa sommersa a servizio del pozzo denominato "CASARANO 501 in agro del Comune di Casarano- (Lecce) località Barlitti
Impianto	Pozzo "CASARANO 501" in agro di Casarano (LE).
U.O.	DIRAP – IMPVE
Descrizione del disservizio	Riattivazione urgente del pozzo "CASARANO 501" a seguito di interventi urgenti ed indifferibili al Canale Principale
Motivi dell'emergenza	Evitare la sensibile riduzione dell'apporto idrico all'intero sistema AQP ed in particolare causando forti criticità nella distribuzione idrico potabile all'abitato di Casarano (LE).
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10 giugno 2019
Primi interventi adottati	Smontaggio della colonna montante del pozzo, sostituzione dell'elettropompa sommersa in avaria con nuova elettropompa avente caratteristiche equivalenti.
Termini di consegna	In somma urgenza. Consegna lavori 28 giugno 2019. Ultimazione Lavori entro il 28 giugno 2019.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento ha richiesto l'esecuzione delle seguenti lavorazioni e forniture in opera: - Estrazione pompa sommersa non funzionante mediante smontaggio con idonea gru semovente della colonna montante del pozzo costituita da circa 160 m di tubazione flangiata DN 139,7 - 5" ; - Rimozione piastra di ancoraggio del pozzo; - Fornitura in opera di guarnizione in tela di gomma DN 125 ; - Fornitura in opera di giunzioni elettriche con miscela termoindurente guaine termoretraibili per cavi elettrici di alimentazione elettropompa; - Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa Marca Caprari modello E8R40N -8/9 con motore Caprari Mac 840 hp 40 V 400; - Rimontaggio colonna montante comprensivo di collegamenti



	elettrici bulloni in acciaio fascette e nastri telati reggicavo. - Prove di funzionamento
Denominazione della Ditta affidataria	SIME S.r.l. di Monopoli (BA) con sede in S.S. 16 Sud km 848,100
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	€. 12.600,00 oltre IVA come per Legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 12/06/2019
Allegati	• Verbale di accertamento Somma Urgenza. • Relazione Tecnica. • Preventivo del 12/06/2019.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)