

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 06/09/2018 - 0089194



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Cassano delle Murge "Vecchio" e Cassano delle Murge "Nuovo"	
	I.D. Cassano "Vecchio" Lavori di sostituzione del misuratore di portata a servizio della stazione sollevamento finale. I.D. Cassano "Nuovo" Fornitura e posa in opera di una nuova struttura metallica per fruizione in sicurezza dell'autocampionatore e di n. 2 misuratori di portata a ultrasuoni e entrata e in uscita dall'impianto.	
Impianti di depurazione	Cassano delle Murge "Vecchio" e Cassano delle Murge "Nuovo"	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	I.D. Cassano "Vecchio" Malfunzionamento del misuratore di portata a servizio della stazione di sollevamento. I.D. Cassano "Nuovo" Malfunzionamento dei misuratori di portata in entrata e in uscita dall'impianto e necessità di realizzare una struttura metallica sopraelevata dal piano di campagna, utile a garantire il corretto funzionamento dell'autocampionatore (effluente), fruizione in sicurezza della stazione e adempimento alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/03/2018	P.I. Luca Picciallo - Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I.D. Cassano "Vecchio" Fornitura e posa in opera di un nuovo misuratore di portata ad ultrasuoni AT6-C1-CRO5 Dn 500, n. 1 quadro elettrico di alimentazione e accessori per l'installazione dello stesso. I.D. Cassano "Nuovo" Fornitura e posa in opera di struttura metallica per l'alloggio dell'autocampionatore comprensivo di ballatoio in orsogril, tettoia con montanti e pannelli di copertura Sandwict, ringhiere di protezione, realizzazione di nuova linea elettrica e tubazioni di collegamento all'autocampionatore e di n. 2 misuratori di portata ad ultrasuoni tipo Magnetrol completi di ponte radio TX+RX e di registratore videografico SM50,2,F,B/B.000,100I/ST comprensivo di tutti i collegamenti elettrici necessari a garantire il corretto funzionamneto degli stessi.	
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 17.024,50	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi	CMS 019/18- CMS 046/18
Allegati	Consuntivi	CMS 019/18- CMS 046/18

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
Gli RCM
P.I. Luca Picciallo - Vito Lamuraglia

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vuccia