acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 10/12/2018 - 0124910

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : **Santeramo in Colle**	
	Manutenzione ordinaria dell'elettropompa sommersa Flygt a servizio del sollevamento dell'equalizzazione.	
Impianto di depurazione	Santeramo in Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo improvviso dell' elettropompa sommersa Flygt 3127.180 matr. 9130881 con impossibilità di sollevare i reflui dalla vasca di equalizzazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	27/08/2018	P.I. Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione ordinaria dell'elettropompa sommersa Flygt 3127.180 matr. 9130881: - Prelievo dell'elettropompa dall'impianto di depurazione e trasporto in officina; - Smontaggio dell'elettropompa, verifica e pulizia dei componenti, estrazione statore, sabbiatura, rifacimento statore e sostituzione dei un kit di manutenzione; - Rimontaggio del tutto e trasporto e istallazione del"elettropompa sull'impianto.	
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.699,96	

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 3237/2018 del 28/08/2018
Allegati	consuntivo	n. 3237/2018 del 28/08/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X			**Investimenti**

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Lamuraglia

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci