

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 24/10/2018 - 0107645



Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO (FG) Sostituzione tubazione di mandata fango di supero dal sedimentatore primario, linea 1, all'ispessitore. Intervento da eseguirsi con procedura negoziata (art. 125 comma 1 lettera d D.Lgvo 50/2016) CODICE INTERVENTO: AEDFG0025 DESCRIZIONE CDC: ID - ROCCHETTA SANT'ANTONIO CENTRO DI PROFITTO: PD36693P
STO	Struttura Territoriale Operativa AV/FG
Descrizione del disservizio	In data 17/10/2018, presso il depuratore di Rocchetta Sant'Antonio (FG), si è verificata la rottura della tubazione di mandata fanghi di supero dal sedimentatore finale alla stazione di ispessimento fanghi, provocando la fuoriuscita di liquame dalla stessa su tutta l'area dell'impianto;
Motivi dell'emergenza	Interventi necessari per garantire l'eliminazione di ogni rischio d'incolumità e di garantire al contempo, il trattamento minimale dell'impianto utile a conseguire un refluo nel rispetto dei limiti di legge per la tutela e la salvaguardia dell'Ambiente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione telefonica e sopralluoghi da parte del personale AQP.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	I lavori e le forniture in opera sono: SCAVI DEMOLIZIONE E TRASPORTO A DISCARICA <ul style="list-style-type: none"> • Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso; • Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso; • Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi meccanici; • Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di • Risulta di qualunque natura; • Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero • di materiale proveniente dagli scavi; REALIZZAZIONE NUOVA TUBAZIONE <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione di tubazione interrata soggetta a perdite da corrosione con nuova in PE100 RC DN 100. • Sostituzione tubazione aeree in Acciaio Inox AISI 304 DN 100; • Fornitura e posa in opera di n. 2 Valvole a Farfalla DN 60. RINTERRI <ul style="list-style-type: none"> • Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere;

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE <ul style="list-style-type: none"> • Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata; • Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per massicciata stradale; • Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder); • Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino);
Denominazione della Ditta affidataria	FREDELLA DOMENICO SAS P.IVA: 00217520717, Sede legale: VIA SAN SEVERO, 100 71121 FOGGIA (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	ditta iscritta all'Albo Fornitori n possesso dei requisiti tecnico-operativi e che in passato ha già eseguito per conto dell'AQP interventi simili presso gli impianti depurativi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 13.546,75 Euro oltre I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	CONGRUO. Utilizzo di prezzi da Analisi di mercato e Elenco prezzi opere pubbliche Regione Puglia 2017. SCONTO DEL 16%
Allegati	OFFERTA DITTA; VERBALE DI SOPRALLUOGO PER ACCERTAMENTO LAVORI DA ESEGUIRSI CON PROCEDURA NEGOZIATA.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile RCM FG2,
geom. Daniele Spagnuolo




Il tecnico incaricato dell'Area Esercizio Depurazione Foggia

geom. Salvatore Santoro



Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

Ing. Nicola Tselikas



Si autorizza:

Il Manager

Ing. Danilo Ancora

