acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 11/10/2018 - 0102555

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria della stazione di sollevamento acqua di servizio.
Impianto di depurazione	Ruvo – Terlizzi
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della suddetta stazione causa avaria delle pompe esistenti ormai obsolete; il fermo pregiudica il funzionamento di talune macchine ed apparecchiature al servizio di alcune stazioni di trattamento con conseguenti ripercussioni sull'andamento del processo depurativo.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo mediante il corretto funzionamento di macchine ed apparecchiature, salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento e garantire le condizioni di igiene sul luogo di lavoro. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino di quanto in oggetto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 14/05/18 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Labate, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria della stazione di sollevamento acqua di servizio mediante la fornitura in opera di: ➢ N. 2 pompe centrifughe della potenza di 15 HP 380V marca "Pedrollo" mod. F50/250C; ➢ N. 2 valvole di fondo in ghisa DN. 100 completi di cestelli filtranti zincati; ➢ Kg 80 di materiale inox (flange, curve e riduzioni); ➢ N.2 valvola a sfera inox 1/2" per attacco manometri; ➢ N.2 manometri inox D100 0 -16 bar; ➢ N.1 PRESSCONTROL LOGICPRESS per blocco pompa in

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	mancanza di acqua; ➢ Raccorderia zincata da 1" (Filtro valvole e gomiti); ➢ N.2 relè elettronico multifunzione; ➢ N.1 pressostato di minima a riarmo manuale; ➢ N.1 relè termico per protezione pompa 16 – 25 A
Denominazione della Ditta affidataria	IMPIANTISTICA MANGINI di Mangini Giambattista
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile ad intervenire
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione al tipo di intervento richiesto ed ai tempi di esecuzione.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo 05/078/RU del 05/07/18 della ditta IMPIANTISTICA MANGINI
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	x	

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile AGD BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci