

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
U - 22/10/2018 - 0106425

Prot.



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Forniture e lavori per migioria stazione di defosfatazione.
STO LECCE	Impianto di depurazione di San Cesario
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Necessità di contenere i valori del Fosforo nei limiti imposti dalla normativa vigente.
Motivi dell'emergenza	Rispettare i valori del fosforo imposti dall'autorizzazione allo scarico, in quanto il superamento di essi può essere causa di sanzioni civili per la Società e penali per il personale preposto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 25/06/2018
Termini di consegna	30 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Modulo display LANGE SC1000 con display grafico a colori e interfaccia utente Touch-Screen, con cavo di collegamento alla centralina SC1000 con GSM per accesso remoto e impostazioni a distanza; Centralina RTC multiparametrica SC1000 per sensori digitali fino a 4 ingressi, con una scheda uscita analogica con 4 uscite 0/4-20mA e una scheda RTC per collegamento a RTC. Alimentazione 100-240 VAC cavo di alimentazione EU. Dotata di 2 connettori per i sensori che necessitano alimentazione 100-240 VAC; Analizzatore fotometrico da processo ad alta precisione per la determinazione della concentrazione dei fosfati con metodo al molibdo-vanadato. Predisposto per l'ingresso in continuo di due campioni provenienti da unità di riparazione. Intervallo di misura: 0.05 -15 mg/l PO4-P.; FILTRAX sistema di prelievo e trattamento campione per analizzatori, dotato di tubo porta campioni riscaldato da 10 metri; FILTRAX sistema di prelievo e trattamento campione per analizzatori, dotato di tubo porta campioni riscaldato da 20metri; Real Time Contrroller per l'ottimizzazione del dosaggio di agenti precipitanti legati al processo di rimozione chimica del Fosforo: i parametri Input del Controller sono la concentrazione in tempo reale di PO4-P (fornito da analizzatore in continuo PHOSPHAX SC) e il valore della portata fornito da misuratore di portata.
Denominazione della Ditta affidataria	Hach Lange Srl. Via Rossini 1/A 20020 Lainate (MI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di sicuro affidamento e specializzata per i lavori da farsi.

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 33.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Offerta n. 1532532 del 26/06/2018 €. 33.000,00 Applicato sconto del 28%. Ditta Hach Lange Srl. Via Rossini 1/A 20020 Lainate (MI).
Allegati	Offerta n. 1532532 del 26/06/2018 €. 33.000,00.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
------------------------	--	--	---------------------	----------

Il Richiedente

P.I. Desio Carmarelli

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò