



acquedotto
pugliese
l'acquedotto bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 09/07/2019 - 0057652



Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	<p>Oggetto: Commessa: AQP.01.01.04.04.495 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SAN SEVERO (FG) Intervento in emergenza per ricerca perdita e successiva riparazione della tubazione di scarico acque madri da sedimentatori primari A e B. Intervento da eseguirsi con procedura negoziata (art. 125 comma 1 lettera d D.Lgvo 50/2016) CODICE INTERVENTO: AEDFG012 Descrizione cdc Centro di profitto ID - SAN SEVERO - TORREMAGGIORE PD32593P Importo Forniture: € 8.128,80 LA PRESENTE INFORMATIVA INTEGRA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE, PROT. 31176 DEL 08/04/2019.</p>
STO	Struttura Territoriale Operativa AV/FG
Descrizione del disservizio	<p>In data 14/03/2019, presso il depuratore di SAN SEVERO (FG), si è riscontrata la fuoriuscita di liquame che ha interessato le aree limitrofe alla stazione di sedimentazione primaria, linea C; Il disservizio è imputabile alla rottura della tubazione di scarico acque madri provenienti dagli scum box dei sedimentatori primari A e B, nel tratto compreso tra il sedimentatore primario C (attualmente non in esercizio) e la stazione di sollevamento iniziale; Immediatamente è stata predisposta l'interruzione idraulica per evitare ulteriore sversamento di liquami.</p>
Motivi dell'emergenza	Interventi necessari per garantire l'eliminazione di ogni rischio d'incolumità e di garantire al contempo, il trattamento minimale dell'impianto utile a conseguire un refluo nel rispetto dei limiti di legge per la tutela e la salvaguardia dell'Ambiente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14.3.2019. C.ne telefonica e sopralluoghi da parte del personale AQP.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	<p>1° INTERVENTO (giusta informativa prot. 31176 del 08/04/2019) Per ovviare ai disservizi sopra esposti occorre urgentemente effettuare una campagna di saggi per mettere in luce la condotta e avere il quadro completo dei danni e degli interventi necessari alla riparazione o sostituzione del tratto interessato dalla rottura della tubazione, in acciaio DN 150 mm; <u>2° INTERVENTO L'intervento ha comportato ulteriori saggi e scavi per sostituire la tubazione forata.</u> <u>Da ciò è derivata la necessità di redigere la presente informativa che integra e sostituisce la precedente, prot. 31176 del 08/04/2019.</u></p>



acquedotto
pugliese
L'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Denominazione della Ditta affidataria	SIMEONE SPA P.IVA: 01998440711, Sede legale: Piazza imperiale n. 2571010 POGGIO IMPERIALE (FG), (E-mail PEC Aziendale - domicilio eletto per la ricezione di comunicazioni l.distefano@simeonespa.com; gare.simeonespa@pec.it
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta iscritta all'Albo Fornitori n possesso dei requisiti tecnico-operativi e che in passato ha già eseguito per conto dell'AQP interventi similari presso gli impianti depurativi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.128,80 oltre I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	CONGRUO. Utilizzo di prezzi da Analisi di mercato e Elenco prezzi opere pubbliche Regione Puglia 2017. SCONTO DEL 10%
Allegati	OFFERTA DITTA; VERBALE DI SOPRALLUOGO PER ACCERTAMENTO LAVORI DA ESEGUIRSI CON PROCEDURA NEGOZIATA.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile RCM FG2,

Ing. Leonardo Ancora

Il tecnico incaricato dell'Area Esercizio Depurazione Foggia

geom. Salvatore Santoro

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia

ing. Nicola Tsilikas

Si autorizza:
Il Manager
Ing. Danilo Ancora