



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI

Alla IAPAM

All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Lavori di sostituzione ralla carroponete B5A e consolidamento campana
<b>Impianto</b>	Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza – (TA)
<b>U.T.</b>	DOPAP – Area Potabilizzazione -
<b>Descrizione del disservizio</b>	La ralla del chiariflocculatore B5A ha subito un cedimento strutturale con abbassamento del carroponete e rottura delle tubazioni di ricircolo fanghi.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	A causa di tale disservizio è stato necessario mettere fuori servizio l'intero chiariflocculatore B5A che può comportare il superamento dei limiti imposti per la qualità dell'acqua per consumo umano ai sensi della normativa vigente.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	09/05/2019 da parte del Responsabile dell'Impianto
<b>Primi interventi adottati</b>	Nessuno possibile
<b>Termini di consegna</b>	15 giorni lavorativi
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Lavori di sostituzione ralla carroponete B5A e consolidamento campana
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Allmec S.r.l. Via Massafra, 101 – 74123 Taranto
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta di provata affidabilità specializzata in tali lavorazioni ed attrezzata per eseguire tale lavorazione autonomamente.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€. 12.801,00 oltre IVA come per legge
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	Si ritiene il prezzo congruo in base alle difficoltà ed alle lavorazioni da eseguire
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)</b>	Offerta consuntivo ditta Allmec s.r.l. n.91 del 07/06/2019
<b>Allegati</b>	Offerta consuntivo ditta Allmec s.r.l. n.91 del 07/06/2019





acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

**Il Responsabile del Procedimento**


Ing. Fabrizio D'Andria

**Si Autorizza**

**Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.**

Ing. Gianluigi Fiori





**allmec s.r.l.**

Via Massafra, 101 - 74123 Taranto (TA) - Italia  
Tel. 0994752851 / 389.973.68.96 / 347.863.62.02 Fax 0994716061  
e-mail: tuttomec@tin.it Pec: allmecsr@pec.it Internet: www.allmecsr.it  
C.F./P.Iva 02288440734 Reg. imprese di Taranto  
CODICE DESTINATARIO: M5UXCR1



Spettabile

Preventivo nr. **91** del **07/06/2019**


**ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA**  
**VIA COGNETTI 36**  
**70121 BARI (BA)**  
**ITALIA**

P.Iva 00347000721

Destinazione

**ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA**  
**VIA COGNETTI 36**  
**70121 BARI (BA)**  
**ITALIA**

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	ALLA C.A. ING. D'ANDRIA					
	FORNITURA RALLA CARROPONTE CHIARIFLOCCULATORE B5A c/o IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEL SINNI	1	€ 3.380,00	15%	€ 2.873,00	22sp
	LAVORI ESGUITI SU CHIARIFLOCCULATORE B5A: Smontaggio collettore di mandata fanghi mediante idonea attrezzatura Smontaggio e allontanamento dell' agitatore sottostante il riduttore Sollevamento traliccio Smontaggio e spostamento castelletto superiore Smontaggio e sollevamento motoriduttore e allontanamento dall'area di lavoro Sollevamento basamento riduttore Sostituzione ralla di ns. fornitura Costruzione, fornitura e posa in opera N.2 blocchetti a tre vie completi di N.6 tubi per alta pressione e raccorderia per lubrificazione ralla Costruzione, fornitura e posa in opera N.2 pernoni di sostegno campana motoriduttore in Acciaio 39NCD3 BON. completi di N.2 piastra di fermo antorotazione Sostituzione giunto rotante di Vs. fornitura Fornitura e sostituzione N.50 bulloni zincati M20x80 completi di dadi e rondelle Fornitura e sostituzione N.30 bulloni zincati M20x60 completi di dadi e rondelle Rimontaggio del tutto, ingrassaggio e prove di funzionamento Costruzione, fornitura e posa in opera copertura castelletto di sostegno traliccio in lamiera zincata 12/10 opportunamente pressopiegata di dimensioni 1000x1500 completa di tubazione e raccorderia zincata Ø2" Costruzione, fornitura e posa in opera carpenteria di protezione superiore motoriduttore Costruzione, fornitura e posa in opera tubazione flangiata scarico fanghi in canale di raccolta composta da N.1 flangia DN 200, N.2 curve Ø219 sp.6,3, N.1 tubo Ø219 x 6,3 L800, N.1 riduzione Ø219 x Ø114 sc.40 e tubazione a "T" Ø114 Fornitura e saldatura in opera N.16 sostegni saldati e verniciati composti da quadro pieno da 35 x L=500 verticali e quadro da 50 a squadro per giunzione IPE da 600 con cono convogliatore Sollevamento barra raschia fango e sospensione bracci					



**allmec s.r.l.**

Via Massafra, 101 - 74123 Taranto (TA) - Italia  
Tel. 0994752851 / 389.973.68.96 / 347.863.62.02 Fax 0994716061  
e-mail: tuttomec@tin.it Pec: allmecsr@pec.it Internet: www.allmecsr.it  
C.F./P.Iva 02288440734 Reg. imprese di Taranto  
CODICE DESTINATARIO: M5UXCR1



Preventivo nr. **91** del **07/06/2019**

Spettabile

**ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA**  
**VIA COGNETTI 36**  
**70121 BARI (BA)**  
**ITALIA**

P.Iva 00347000721

Destinazione

**ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA**  
**VIA COGNETTI 36**  
**70121 BARI (BA)**  
**ITALIA**

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
	portanti Estrazione n.2 spinotti di sostegno compromessi Costruzione e fornitura n.2 nuovi spinotti completi di fermo Rimontaggio del tutto Prezzo a corpo complessivo:	1	€ 11.680,00	15%	€ 9.928,00	22sp

**Pagamento:** Bonifico 60 gg F.M.  
BANCA INTESA SANPAOLO SPA  
IBAN IT 37 0 03069 15815 058997270119

**Acconto:**

Tot. imponibile	€ 12.801,00
Tot. Iva	€ 2.816,22
Tot. documento	€ 15.617,22
Iva a carico del cess./committ.	€ -2.816,22

**Tot. dovuto € 12.801,00**