



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla Direzione TECRI
BARI

Acquedotto Pugliese
U - 17/02/2020 - 0012535



Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di Lesina Poggio Imperiale (FG) Fornitura e posa in opera in emergenza di n°1 sgrigliatore a nastro, a servizio della stazione di grigliatura dell'impianto depurativo di Lesina Poggio Imperiale (FG) . CODICE INTERVENTO: AGDFG002 IMPORTO PERIZI € 27.500,00
Impianto	Impianto depurativo di Lesina Poggio Imperiale (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 11 febbraio 2020, presso il depuratore di Lesina Poggio Imperiale è andata in avaria lo sgrigliatore a nastro marca Vanguard a servizio della stazione di grigliatura, lo stesso risulta irreparabile e necessita l'acquisto di uno sgrigliatore di uguali caratteristiche.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 11 Febbraio 2020 il Responsabile RCM FG, ing. Leonardo Alfeo evidenziava le anomalie riscontrate.
Primi interventi adottati	Richiesto preventivo di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Termini di consegna	30 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Impianto depurativo di Lesina Poggio Imperiale (FG) Fornitura e posa in opera in emergenza di n°1 sgrigliatore a nastro, a servizio della stazione di grigliatura dell'impianto depurativo di Lesina Poggio Imperiale (FG). Descrizione fornitura e lavori</p> <p>Fornitura e posa in opera di n°1 sgrigliatore a nastro marca Vanguard modello V2 7560:</p> <p>Caratteristiche costruttive:</p> <ul style="list-style-type: none">- Intelaiatura di grosso spessore in acciaio inox AISI 304- Nastro filtrante scorrevole composto da elementi autopulenti realizzati in speciale resina acetilica- Elettrovalvola 3/4"- Elementi filtranti sono alloggiati su barre in acciaio inox AISI 304 dotate di boccole rotanti in acciaio inox, placche e rondelle in acciaio inox AISI 304- Spazzola controrotante per pulizia nastro filtrante alloggiata su albero in acciaio inox AISI 304, direttamente accoppiata all'albero di trascinamento del nastro filtrante tramite un sistema di rinvio corona-catena-pignone- Motoriduttore equipaggiato con limitatore di coppia a dischi in bagno d'olio- Tramoggia di scarico materiale grigliato in acciaio inox AISI 304- Viteria in acciaio inox AISI 304 - A2- Tubiera di lavaggio interna dotata di ugelli spruzzatori con relativo attacco esterno da 3/4" per acqua di rete- Protezioni antinfortunistiche meccaniche ai sensi Direttiva Macchine 2006/42/CE e la Direttiva EMC, realizzate in acciaio inox <p>AISI 304</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <p>Larghezza canale mm 800 Larghezza sgrigliatore mm 730 Altezza di scarico mm 6000 Altezza totale sgrigliatore mm 6900 Spaziatura mm 6 Potenza installata kW 0,75 Peso approssimativo Kg 1180 2 IMSTV27500 Imballo Vanguard V2 75xx standard manuali uso e manutenzione completi di: schemi di installazione idraulica ed elettrica, certificato di collaudo e certificato di conformità CE ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE e la direttiva EMC.</p> <p>Installazione nuova griglia presso impianto di Lesina, comprensiva di primo avviamento e allacciamenti idraulici ed</p>



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>elettrici. Quadro elettrico con relè amperometrico e 1 controllo rampa di lavaggio Service di manutenzione ordinaria della durata di anni 2 (due) effettuato da. Personale Specializzato, comprensivo di n. 2 (due) uscite all'anno, per un totale di n. 4 (quattro) uscite. Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. Ulteriori Precisazioni: - l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la fornitura in opera dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: ing. Leonardo Alfeo, RCM San Severo</p>
Denominazione della Ditta affidataria	<i>NUOVE ENERGIE SRL – Via della Meccanica,23/25 - VICENZA</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e già testata da AQP. Prezzi congrui
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 30.500,00 + iva
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Totale € 27.500,00 (sconto € 3.000,00) + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n°GB/mm del 14 febbraio 2020 della Ditta <i>NUOVE ENERGIE SRL – Via della Meccanica,23/25 - VICENZA</i>
Allegati	Offerte n°GB/mm del 14 febbraio 2020 della Ditta <i>NUOVE ENERGIE SRL – Via della Meccanica,23/25 - VICENZA</i>



acquedotto
pugliese
l'acqua, una comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri

Il Responsabile dell'Area
Ing. Cosimo Parabita

Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**
Ing. Danilo Ancora