



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di Monopoli. Realizzazione dei collegamenti idraulici ed elettrici alla centrifuga mobile in dotazione presso l'impianto
Impianto di depurazione	Impianti di depurazione di Monopoli
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Necessità di effettuare verifiche di funzionalità e manutenzione straordinaria sulla stazione di disidratazione meccanica, con fermi continui della centrifuga.
Motivi dell'emergenza	Garantire la disidratazione meccanica dei fanghi, a valle della digestione anaerobica, evitando inquinamento ambientale, e garantendo la sicurezza a persone o cose.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito MARANGI, in data 10/07/2019
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditte specializzate nel settore al fine di esercire la centrifuga mobile in dotazione presso l'impianto
Termini di consegna	3 settimane data ricevimento ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento riguarda la realizzazione dei collegamenti idraulici ed elettrici della centrifuga mobile, ovvero l'intercettazione della tubazione esistente di carico del fango e la realizzazione della tubazione di collegamento in PEAD DN160 PN16 alla centrifuga mobile, gli allacci idrici di scarico dreni e adduzione acqua di servizio, alimentazione elettrica, al fine di garantire la disidratazione meccanica dei fanghi
Denominazione della Ditta affidataria	Sereco srl - Z.I. Noci M2 IMPIANTI di Mauro Minafra - Ruvo di Puglia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzate nel settore, immediatamente disponibili e presenti nel portale fornitori AQP rispettivamente nella categorie merceologiche OS22 e OS30.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo lavori Ditta SERECO: € 12.431,18 per realizzazione collegamenti idraulici alla centrifuga mobile Importo lavori Ditta M2 IMPIANTI: € 7.942,26 per realizzazione collegamenti elettrici alla centrifuga mobile: <u>Importo totale intervento: € 20.373,44</u>
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di fornitura/lavoro richiesto in estrema urgenza si ritengono congrui



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo ditta M2 IMPIANTI di Mauro Minafra - Ruvo di Puglia Prot. n. 70733 del 03/09/2019 Consuntivo ditta SERECO Prot. n.70835 del 03/09/2019
Allegati	Consuntivo ditta M2 IMPIANTI di Mauro Minafra - Ruvo di Puglia Prot. n. 70733 del 03/09/2019 Consuntivo ditta SERECO Prot. n.70835 del 03/09/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Si Vito Marangi

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci