

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 22/08/2019 - 0068184



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Turi	
	Fornitura e posa in opera di nuovo carroponete a servizio del sedimentatore primario "A" e di nuove elettropompe a servizio del sollevamento dei fanghi primari.	
Impianto di depurazione	Turi	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo del carroponete del sedimentatore primario "A" (con emissione di odori mefitici segnalati anche dalla struttura recettiva posta nelle vicinanze) a causa del forte stato ossidativo del carroponete e necessità di sostituire le elettropompe a servizio della stazione di sollevamento dei fanghi primari in quanto le elettropompe monovite non erano più in grado di sollevare le portate utili a garantire il corretto processo depurativo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	31/01/2019	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	Inizio lavori 01/02/2019 Fine lavori per rientro dell'emergenza 29/02/2019 Fine lavori di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera 01/04/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sedimentatore primario Smontaggio delle coperture in vetroresina con l'ausilio di autogrù, fornitura e posa in opera di nuovo carroponete a trazione periferica (realizzato in acciaio zincato a caldo) completo di lama raschiante di fondo e di gruppo di motorizzazione e FPO di n. 42 ruote in ghisa per scorrimento della copertura in vetroresina. Stazione di sollevamento fanghi primari Fornitura e posa in opera di n. 2 elettropompe sommerse in sostituzione di quelle monovite danneggiate complete di tubi guida e nuove saracinesche e valvole di ritegno DN 100.	
Denominazione della Ditta affidataria	TeKMetal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 57.304,76	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 118/19 RG del 10/04/2019
Allegati	consuntivo	n. 118/19 RG del 10/04/2019


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

