



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

*Approvvigionamento Idrico
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti
Manutenzione*

Alla D I R P R
Alla D I R A C
p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria con procedura di d'urgenza "Lavori in somma urgenza" – Messa in sicurezza ponte canale in localita' Vallecamera agro di Pescopagano (PZ) in catasto foglio 7 particella 170
Opera	Canale Principale – ponte canale in localita' Vallecamera agro di Pescopagano (PZ)
U.O.	DIRAP – MANVE
Descrizione del disservizio	Ripristino del regolare deflusso idrico del Torrente Vallecamera in corrispondenza della luce del ponte Canale Vallecamera, semi occluso dal deposito di materiali trasportati dal torrente e dalla vegetazione cresciuta in corrispondenza della stessa luce.
Motivi dell'emergenza	La semi-occlusione della luce libera del ponte canale sul torrente, comporta il serio pericolo che l'area libera di deflusso non sia sufficiente a far defluire le acque ed il materiale ivi trasportato a causa di eventi meteorici più o meno intensi, con il serio rischio di gravi danni alla struttura dell'importantissimo vettore idrico ed ai conseguenti problemi igienico sanitari che deriverebbero dal fuori esercizio di detta alimentazione idrica, oltre che il rischio per l'incolumità pubblica e privata prodotta da un eventuale esondazione dell'alveo nei fondi confinanti a monte del ponte canale in questione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10 dicembre 2020 – G. Casamassima – A. M. Chirico – F. Campanelli
Primi interventi adottati	Ripristino del regolare deflusso idrico del Torrente Vallecamera in corrispondenza della predetta luce del Ponte Canale Acquedotto Pugliese, mediante rimozione dei sedimenti alluvionali ivi depositatesi e la regolarizzazione del fondo alveo in adiacenza, nonché la rimozione di arbusti, vegetazione a raso e cespugli presenti in alveo, sino a consentire in tale sezione, il libero deflusso delle acque. Preliminarmente è necessario rendere percorribile la pista di accesso al canale.
Termini di consegna	In somma urgenza. Consegna lavori 14 dicembre 2020. Ultimazione primi interventi adottati entro il 30 dicembre 2020 – completamento lavori 31/03/2021.

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60
C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it



N° 180419 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK



Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento richiede l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: <ul style="list-style-type: none">- Lavori di pulizia e sistemazione della stradina di accesso alla luce del ponte canale (ricoperta da uno strato di fanghiglia e da una folta vegetazione), indispensabile per poter eseguire le lavorazioni necessarie;- Lavori di disboscamento, taglio di alberi e rimozione degli stessi lungo il tratto di alveo interessato dai lavori e sull'area di cantiere;- Pulizia dell'alveo per una lunghezza di 60 ml. (10 mt. a monte del ponte canale e i restanti 50 mt a valle dello stesso, sino a ripristinare e raccordare la luce libera del canale con l'originario profilo idraulico dell'alveo;- Al termine del periodo piovoso, ripristino della pista di accesso al ponte canale, mediante livellamento e risagomatura del piano viabile, anche con apporto di materiale arido si cava, e distruzione/riconfigurazione delle cunette per la regimazione delle acque;- Trasporto a rifiuto e conferimento in discarica del materiale rimosso, accatastato nell'area di cantiere;
Denominazione della Ditta affidataria	Impresa VPM S.r.l. – PIVA 02086660764 con sede in Palazzo San Gervasio (PZ) alla via Umbria, 18
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	€ 59.983,19 (al netto del ribasso offerto del 10%)
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sono impiegati i prezzi di cui al prezzario ufficiale vigente della Regione Basilicata, sul quale applicare uno sconto del 10,00%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (Offerta/consuntivo della ditta)	Verbale di somma urgenza del 10/12/2020 con contestuale offerta di accettazione del ribasso dell'impresa del 10,00%
Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Verbale di accertamento Somma Urgenza.• Relazione Tecnica illustrativa• G.01 Catastale – Ortofoto – Inquadramento territoriale;• G.02 Situazione pre-post intervento;• Computo metrico estimativo dei lavori (da assoggettare al ribasso offerto del 10%)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	--	---------------------	-------------------------------------

Il Richiedente

(Ing. Gianluca Casamassima)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)

Firmato da: Gianluigi Fiori

Data: 26/01/2021 09:48:14