

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0072224 - U 24/11/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Realizzazione di stazione di sollevamento a servizio della clorazione di emergenza, realizzazione di tubazione per carico fango disidratato cassoni, installazione di pompe per la vuotatura della vasca di laminazione R5 e manutenzione straordinaria stazione di dissabbiatura.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	A seguito della conclusione dei lavori di potenziamento, riscontrava la necessità di effettuare delle lavorazioni non incluse nei predetti lavori. In particolare si riscontrava la necessità di realizzare una stazione di sollevamento a servizio della clorazione di emergenza (emanazione di odori mefitici in caso di extra portate), necessità di realizzare il piping utile a sollevare il fango disidratato nei cassoni/bilici, necessità di realizzare una stazione di sollevamento della vasca di laminazione R5 e la manutenzione straordinaria della stazione di dissabbiatura.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale e necessità di ricevere l'autorizzazione allo scarico.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20/09/2021	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	05/03/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Clorazione di emergenza Realizzazione di stazione di sollevamento (Pompe fornitura AQP) e prolungamento tubazioni DN 300 e 700 in acciaio Inox di scarico in clorazione.</p> <p>Digestore D5 FPO di nuovo collettore DN 200 in acciaio Inox posto tra le due sarcinesche esistenti.</p> <p>Dissabbiatura Manutenzione straordinaria classificatore sabbie (Sostituzione lastre in PE 300 NAT e sostituzione motoriduttore). Realizzazione di n. 14 botole di ispezione.</p> <p>Camera di confluenza Realizzazione di scale a pioli e ballatoio di accesso alle prese campione dei biofiltri.</p> <p>Vasche di laminazione Realizzazione di stazione di sollevamento con pompe fornite da AQP comprensivo di accessori.</p> <p>Disidratazione fanghi Realizzazione di tubazione di scarico fango disidratato in acciaio Inox, comprensivo di struttura di sostegno delle tubazione, utile allo scarico del fango nei cassoni/bilici.</p> <p>Clorazione Manutenzione elettropompe esistenti e FPO di nuove valvole di fondo, realizzazione di nuova tubazioni acque di servizio FPO di nuova tubazione di dosaggio ipoclorito in PVC-U.</p> <p>Ossidazione Realizzazione di gruppo di dosaggio prodotti chimici completo di copertura etubazioni.</p> <p>Sedimentatori finali FPO di n. 3 elettropompe autodescanti complete di tubazione di aspirazione.</p>	
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.Metal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 161.470,74	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 47/21 RG del 25/03/2021
Allegati	Consuntivo	n. 47/21 RG del 25/03/2021

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

