

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2021 N. 0068713 - U 10/11/2021

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gravina in Puglia	
	Manutenzione straordinaria vasca di ossidazione 1 e 2, FPO di nuova tubazione di sollevamento fanghi primari al digestore, nuova tubazione surnatanti, parte terminale tubazione di ricircolo, nuova tubazione mandata pompe fanghi primari e MST stazione di filtrazione.	
Impianto di depurazione	Gravina in Puglia	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Cattiva distribuzione della aria nelle vasche di ossidazione a causa della rottura delle ghiera e delle membrane a servizio del sistema di diffusione aria sommerso. Ammaloramento della tubazione di sollevamento dei fanghi primari e della tubazione di mandata delle pompe dei fanghi primari. Necessità di realizzare una nuova tubazione surnatanti dai sedimentatori finali all'ispessitore fanghi e forte ammaloramento del tratto finale della tubazione dn 300 dei fanghi di ricircolo. Necessità di sostituire la media filtrante dei filtri a pressione a servizio della stazione di filtrazione che non riuscivano più a garantire i limite tabellari imposti.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	17/06/2020	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	01/04/2021 (si precisa che i lavori sono stati terminati materialmente in data 21/09/2020 e in data 21/04/2021 è stata effettuata solo lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal cantiere)	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Stazione diossidazione 1 e 2 Sostituzione di 1400 ghiera e membrane e di parte della tubazione sommersa in PVC e delle calate in acciaio al carbonio Db 250, comprensivo di accessori.</p> <p>Stazione di sollevamento fanghi primari FPO di nuova tubazione di sollevamento dei fanghi primari al digestore realizzata in PEAD DN 160 per le parti interrate e in acciaio INOX DN 160 per le parti fuori terra comprensivo di montaggio delle pompe monovite e di accessori. FPO di nuova tubazione di mandata fanghi primari in acciaio INOX DN 80. Realizzazione nuova tubazione surnatanti e manutenzione tubazione ricircolo fanghi FPO di nuova tubazione surnatanti da sed. finali a ispessitore fanghi in PEAD DN 160 e manutenzione straordinaria del tratto finale della tubazione di ricircolo fanghi in acciaio al carbonio DN 300.</p> <p>Stazione di filtrazione Sostituzione media filtrante filtri a pressione il tutto eseguito con l'ausilio di autogru e mezzi semoventi per la movimentazione e il carico nei filtri della nuova media filtrante.</p>	
Denominazione della Ditta affidataria	CO.GE.ME Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 94.415,51	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	del 01/04/2021
Allegati	Consuntivo	del 01/04/2021

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
Il pianificatore
P.I. Luca Picciallo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

