



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti
Gestione Impianti

Acquedotto Pugliese
I - 04/06/2020 - 0035726



Alla DIRPR

Alla DIRAC

p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|---|--|
| Oggetto | - Intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione dell'elettropompa sommersa e dei cavi di alimentazione della stessa a servizio del pozzo di emungimento idrico denominato "Spinazzola 6" in Agro del Comune di Spinazzola (BAT) |
| Impianto | Pozzo di " Spinazzola 6" in Agro del Comune di Spinazzola (BAT) |
| U.O. | DIRAP – IMPVE |
| Descrizione del disservizio | Fermo del pozzo "Spinazzola 6" per guasto all'elettropompa sommersa |
| Motivi dell'emergenza | Riattivazione urgente del pozzo "Spinazzola 6 " per garantire l'apporto idrico potabile alle comunità a seguito dell'interruzione del Canale principale |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | 02 Marzo 2020 |
| Primi interventi adottati | - Smontaggio della colonna montante del pozzo " Spinazzola 6" - Rimozione elettropompa fuori esercizio |
| Termini di consegna | In somma urgenza. Consegna lavori 03/03/2020. Ultimazione Lavori 13 Marzo 2020. |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Estrazione dell'elettropompa sommersa fuori esercizio e ricollocazione della nuova elettropompa, compreso i cavi di alimentazione; N.6 Giunzioni vulcanizzate per il collegamento dei cavi elettrici; Tubazione flangiata zincata a caldo diametro 4" ml 90; N.2 Tronchetti biflangiati per unione pompa – tubazione; N.70 Guarnizioni interflangia atossiche in fibra aramidica spessore 3 mm diametro 4"; Fornitura di cavo elettrico H07RN-F sezione 1x 95 mmq per una lunghezza di mt 1350; |

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60

C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it


AQP
Acquedotto Pugliese



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK



| | |
|---|---|
| | <p>Tubo aria in poliammide per il controllo pneumatico del livello di falda - mt 430;</p> <p>Fornitura in opera di bulloneria e dadi in acciaio zincato (n° 560);</p> <p>Intervento di ripristino su quadro elettrico comando e controllo elettropompa con sostituzione multimetro digitale per la rilevazione delle grandezze elettriche;</p> <p>Prove di funzionamento;</p> |
| Denominazione della Ditta affidataria | LM Tecnologie di Leonardo Mansueto, via del Lavoro e degli Studi, (Z.I.) Zona G 6/N 70015 Noci(BA) |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato |
| Costo dei lavori e/o servizi richiesti | €. 56.043,20 oltre iva come per legge |
| Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto) | I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (Offerta/consuntivo della ditta) | Preventivi del 03 e 04/02/2020 |
| Allegati | <ul style="list-style-type: none">• Verbale di accertamento Somma Urgenza.• Relazione Tecnica.• Preventivi del 03 e 04/03/2020 |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|----------|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|------------------------|--|---------------------|----------|

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Verdetti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60

C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



N° 180413 | N° IT242226/UK | N° IT274902/UK