acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

estione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot I - 21/11/2019 - 0092299

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Fornitura di miscela batterica
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Bellavista (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Nell'impianto di depurazione di Taranto Bellavista la linea di digestione anaerobica avviene a freddo. E' stato già chiesto ed avviato l'iter per il revamping della linea gas, stante comunque la necessità di avviare il processo di digestione anaerobica, occorre garantire la disidratabilità dei fanghi per il raggiungimento di una quantità di secco di circa il 25%
Motivi dell'emergenza	Il mancato raggiungimento della percentuale di secco di circa 25% può comportare il mancato allontanamento dei fanghi disidratati con conseguente decadimento del trattamento biologico e del refluo effluente. La mancata ed urgente adozione di idonee misure comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 24/10/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	5 giorni dalla conferma ordine

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification
N° 180413 - N° IT212226/UK - N° IT274802/UK

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di enzimi
Denominazione della Ditta affidataria	Bierre Chimica S.r.l. – Via Canfora n. 59/61, 84084 Fisciano (SA) **P.IVA 03702100656**
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- OFFERTA ECONOMICA N. 360 DEL 25/10/19 €. 4,50 * kg - MIGLIORAMENTO ECONOMICO N.390 DEL 13/11/2019 €. 4,40 * kg **- TOTALE FORNITURA (4000 Kg * € 4,40) €. 17.600,00**
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo di forniture già eseguite
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	- OFFERTA ECONOMICA N. 360 DEL 25/10/19 - MIGLIORAMENTO ECONOMICO N.390 DEL 13/11/19

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		**Investimenti**		

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest

Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification