



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di Mola di Bari – Manutenzione straordinaria impianto antincendio e fornitura e posa in opera di misuratori di portata biogas. Impianto di depurazione di Monopoli - Fornitura e posa in opera di misuratori biogas per il monitoraggio dei parametri di digestione anaerobica e manutenzione straordinaria linea biogas e gasometro.
Impianto di depurazione	Mola di Bari - Monopoli
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Impianto di depurazione di Mola di Bari: Necessità di effettuare la manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio e necessità di effettuare il monitoraggio della produzione di biogas della linea fanghi. Impianto di depurazione Monopoli: Necessità di dotarsi di misuratori di portata per monitorare la produzione di biogas, che consenta al sottoscritto Responsabile di Area e al Responsabile di Conduzione e Manutenzione, di avere costantemente sotto controllo il processo di digestione anaerobica. Inoltre si rende necessario effettuare la manutenzione straordinaria del gasometro e della linea biogas.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale, garantire la sicurezza del personale presente sull'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione p.i.. Vito Marangi, in data 26/01/2020 e 06/02/2020 (ID Mola di Bari) e in data 11/02/2020 (ID Monopoli) .
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	Inizio lavori ID Mola di Bari 26/01/2020 Fine lavori ID Mola di Bari 12/02/2020 Inizio Lavori Monopoli 11/02/2020 Fine lavori ID Monopoli 02/03/2020

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<p>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</p>	<p>ID Mola di Bari Lavori impianto antincendio: - FPO tubazione sfiato serbatoio gasolio, cassetta sgancio rapido serbatoio gasolio e tappo troppo pieno omologato tutto per il serbatoio gasolio a servizio della C.T.; - FPO di n 1 lancia antincendio UNI 70 con ugello da 16 mm, n. 1 manichetta UNI 70 e n. 1 idrante soprasuolo UNI 70 a due attacchi.</p> <p>Lavori linea biogas e digestori - FPO di n 2 misuratori di livello fanghi a servizio dei due digestori comprensivo di modifiche alle tubazioni inox, cablaggio elettrico e taratura strumenti e materiale elettriche utile alla visualizzazione delle temperature e del livello fanghi. - FPO n. 2 misuratori di portata biogas a servizio della torcia e della centrale termica, comprensivo di modifiche alle tubazioni in inox e delle apparecchiature elettriche per alimentazione elettriche a bassa tensione dei misuratori di portata.</p> <p>ID Monopoli Lavori linea biogas e gasometro e linea fanghi - FPO n 2 saracinesche in ghisa DN 150 Pn 16 comprensivo di modiche alle tubazioni per l'istallazione; - Riparazione membrana esterna gasometro con saldatura piastra ad alta temperatura; - Modifica della tubazione in PEAD biogas risultata in contropendenza comprensivo di FPO di nuovo tratto di tubazione in PEAD completa di raccordi elettrici e pozzetti in CLS per alloggi scarichi condensa; - FPO di n. 2 misuratori di portata biogas a servizio della centrale termica e della torcia comprensivo di modifiche alle tubazioni in inox per l'istallazione, linee elettriche di alimentazione misuratori. - FPO raccordi vari gruppo di pressurizzazione.</p>
<p>Denominazione della Ditta affidataria</p>	<p>Impiantistica Mangini</p>
<p>Motivi e criteri di scelta della Ditta</p>	<p>Ditte specializzata nel settore e immediatamente disponibile ad effettuare gli interventi e presente nel portale fornitori AQP</p>
<p>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</p>	<p>ID Mola di Bari 1° intervento € 4.850,00 2° intervento € 40.500,00 <u>Totale lavori € 45.350,00</u></p> <p>ID Monopoli <u>Totale lavori € 48.500,00</u></p>
<p>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</p>	<p>I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.</p>
<p>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</p>	<p>Consuntivi n. 03/129 del 12/02/2020 e 26/0220 del 26/02/2020 (ID Mola di Bari) e n. 26/0220/MO del 04/03/2020 (ID Monopoli).</p>
<p>Allegati</p>	<p>Documenti sopra indicati.</p>

Intervento ascrivibile a:



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Marangi

Il Responsabile AED Bari

ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci