



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 12/12/2022 - 0074081



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Commessa: AQP.01.01.04.04.495 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CERIGNOLA (FG) INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO LINEE ELETTRICHE A SEGUITO DI FURTO E DANNEGGIAMENTO PERPETRATO NELLA NOTTE TRA IL 12 E 13 MAGGIO 2022, AD OPERA DI IGNOTI. INTERVENTO RIFERITO A: - NUM. RICH.ATT. R0000024853 - LINEA AQP.01.01.04.04.495 - VALORE BUDGET 2022 174.967,76 -CDP PD35193P - OI SAP 470000002322 Importo Forniture € 174.967,76
STO	Struttura Territoriale Operativa AV/FG
Descrizione del disservizio	LOCALE DISPOSITIVO GENERALE PER ALIMENTAZIONE VECCHIE UTENZE Nel locale citato sono stati asportati i cavi di alimentazione dal dispositivo generale al quadro di distribuzione linee vecchie utenze, (n° 3 cavi/fase= 9 cavi 1X240 mmq, L= 20 m) + neutro (n° 2 cavi 1X185 mmq, L= 20 m); Risulta asportato ups da 1500 VA; LOCALE PREFABBRICATO SEDE DI QUADRO DISTRIBUZIONE VECCHIE UTENZE Si riscontrano danneggiamenti generali alle opere civili, alla porta enel, pannelli quadri, interruttori e cavi elettrici; È bruciato il quadro automazione per comando vecchie utenze; Si evidenzia la deformazione delle carpenterie del quadro elettrico di distribuzione vecchie utenze; Risulta asportato il quadro automatico di rifasamento, linea vecchie utenze;

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	LOCALE TRASFORMATORE DA 800 KVA (TRASFORMATORE NUOVO) Sono tranciati e asportati i cavi BT, tratto dal trasformatore al nuovo quadro generale: (n° 2 cavi/fase= 6 cavi 1X240 mmq, L= 15 m) + neutro (n° 1 cavi 1X240 mmq, L= 15 m); Risulta asportato il quadro automatico di rifasamento, linea nuove utenze; Risultano divelte le porte ingresso trasformatore, omologate enel; Sono tranciati e asportati i cavi costituenti n° 4 linee di alimentazione BT per relativi n° 4 compressori di mandata aria in comparto biologico; (per ciascun compressore = n° 3 cavi 1X150 mmq, L= 130 m) + linea terra (n° 1 cavi 1X95 mmq, L= 70 m);
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di: • Sostituire componenti non più funzionanti; • Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico; • Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; • Mantenimento degli standards di Servizio..
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	13/05/2022 Comunicazione telefonica e sopralluoghi da parte del personale AQP. Immediatamente, per quanto accaduto, è stata sporta denuncia alla locale Stazione Carabinieri di CERIGNOLA, Prot.Verbale: FGCS 572022 513083156126 Prot. Sdi: FGCS 572022 851171.
Termini di consegna	180 GG
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Descrizione sintetica delle attività emergenziali I lavori a farsi, in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del d.lgs 50/2016 consistono principalmente in: LOCALE DISPOSITIVO GENERALE PER ALIMENTAZIONE VECCHIE UTENZE ➤ Fornitura e posa in opera di cavi di alimentazione dal dispositivo generale al quadro di distribuzione linee vecchie utenze, (n° 3 cavi/fase= 9 cavi 1X240 mmq, L= 20 m) + neutro (n° 2 cavi 1X185 mmq, L= 20 m); ➤ Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità ups da 1500 VA per gestione emergenza del dispositivo generale per alimentare le vecchie utenze; ➤ Nolo gruppo elettrogeno da 25 kWA per le prime attività di alimentazione utenze privilegiate; LOCALE QUADRI PREFABBRICATO VECCHIE UTENZE ➤ Rimozione delle vecchie carpenterie dei quadri elettrici danneggiati e relativo smaltimento; ➤ Lavori di ripristino opere civili: impermeabilizzazione; dipintura interno/esterno locale; sostituzione impianto elettrico 220 v, completo di accessori; ➤ Fornitura e posa in opera di n°1 nuovo quadro di rifasamento a servizio della linea di alimentazione vecchie utenze; ➤ Fornitura e posa in opera di n°1 nuovo quadro di distribuzione BT

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	vecchie utenze; ➤ Fornitura e posa in opera di n°1 nuovo quadro di automazione e comando vecchie utenze completo di accessori e cavi; ➤ Fornitura e posa in opera di porte omologate Enel; LOCALE TRASFORMATORE DA 800 KVA (TRASFORMATORE NUOVO) + NUOVO CAVIDOTTO ➤ Fornitura e posa in opera di porte omologate Enel; ➤ Fornitura e posa in opera di cavi BT per alimentazione nuovo impianto quadro generale: (n° 2 cavi/fase= 6 cavi 1X240 mmq, L= 15 m) + neutro (n° 1 cavi 1X240 mmq, L= 15 m); ➤ Fornitura e posa in opera di un quadro automatico di rifasamento, linea nuove utenze; ➤ Fornitura e posa in opera di n° 4 linee di alimentazione BT per relativi n° 4 compressori da 110 kw/cadauno di mandata aria in comparto biologico; (per compressore = n° 3 cavi = 1X150 mmq, L= 130 m) + linea terra (n° 1 cavi 1X95 mmq, L= 70 m); ➤ Realizzazione di nuovi cavidotti in scavo a sezione con mezzo meccanico in partenza dal locale quadri generali al locale compressori; ➤ Ripristino stradale scavi e massicciata in cls. IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E ALLARME ANTI INTRUSIONE ➤ Fornitura di nuovo impianto di video sorveglianza in sostituzione di vecchio impianto malfunzionante, consistente in: ➤ Fornitura e posa in opera di videocamere a infrarossi; ➤ Fornitura e posa in opera di sensori a infrarossi perimetrali; ➤ Fornitura e posa in opera di centralina di comando e gestione impianto con sensore locale uffici, posizione monitor, nvr e centrale allarme; ➤ Keys e telecomando per inserimento e disinserimento allarme consegnate; ➤ Contatto magnetico finestra uffici tag reader per inserimento e disinserimento allarme;
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. ELETTRMECCANICA s.r.l. Industries Service Via di TRESSANTI 1^ Traversa sn 71121 FOGGIA P.IVA 01553540715 Tel. 0881.722520 – Fax 0881.561765 – Email: cel.alessandroloi@tiscali.it – Web: www.celelettromeccanica.it.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	ditta iscritta all'Albo Fornitori n possesso dei requisiti tecnico-operativi e che in passato ha già eseguito per conto dell'AQP interventi similari presso gli impianti depurativi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Offerta consuntivo del 22/11/2022 Importo: € 174.967,76+ IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	CONGRUO. Elenco prezzi e analisi prezzi delle attività eseguite redatto sulla base delle voci di prezzo previste dal Prezzario DEI – 2° semestre 2021 e dal Prezziario Regione Puglia – maggio 2022 – (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2022, n. 709). Analisi nuovi prezzi con evidenza prezzi elementari desunti dal Prezzario DEI – 2° semestre 2021

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	dal Prezziario Regione Puglia – maggio 2022 comprensivi di fatture per costi di nolo, forniture, servizi, ecc. e costo della mano d’opera secondo tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 37/22 del 23.08.2022 riferiti a giugno 2022;
Allegati	1. Offerta consuntivo del 22/11/2022 Importo: € 174.967,76+ IVA; 2. Verbale di sopralluogo per accertamento lavori e forniture in somma urgenza

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il tecnico incaricato dell’Area Esercizio Depurazione Foggia
geom. Salvatore Santoro



Il Responsabile dell’Area Depurazione Foggia

ing. Alessio Luigi D’Atri



Si autorizza:

Il Manager

Ing. Marco D’Innella

